

Проект предложения перечня работ и услуг для определения тарифа для МКД Гилюйская 18

Дата изменения: 01.07.2024

Общая площадь, кв.м: 815.7

1.1 Фундаменты

1	1.1.15	Восстановление (ремонт) бетонной отмостки толщиной 15 см	100 м2 отмостки	0.3	1	15 658,22	37 187,51	3 882,98	16 569,36	7 788,03	522,14	81 608,24	8,34
---	--------	--	-----------------	-----	---	-----------	-----------	----------	-----------	----------	--------	-----------	------

1.2 Кирпичные, каменные и железобетонные стены

. 1.2.4 Создание, восстановление или модернизация гидроизоляции стен

2	1.2.4.6	Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.1	0.2	697,29	233,26	64,33	725,56	183,92	22,86	1 927,22	0,20
---	---------	--	-------------------------------------	-----	-----	--------	--------	-------	--------	--------	-------	----------	------

1.6 Полы

. 1.6.1 Устранение повреждений полов в местах общего пользования многоквартирного дома

3	1.6.1.1	Заделка выбоин в цементных полах	кв.м.	0.3	1	123,80	53,01	0,00	117,85	31,48	3,71	329,86	0,03
---	---------	----------------------------------	-------	-----	---	--------	-------	------	--------	-------	------	--------	------

1.8 Крыши и кровли

. 1.8.1 Устранение протечек кровли

. . 1.8.1.3 Устранение протечек рулонной кровли

4	1.8.1.3.1	Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли	100 м2 покрытий	0.15	1	1 394,23	11 097,82	32,74	1 340,05	1 467,20	42,23	15 374,26	1,57
---	-----------	--	-----------------	------	---	----------	-----------	-------	----------	----------	-------	-----------	------

. 1.8.2 Ремонт, модернизация кровли и крыши

. . 1.8.2.2 Ремонт, модернизация рулонной кровли

5	1.8.2.2.1	Смена мягкой кровли в два слоя отдельными местами	100 м2 сменяемого покрытия	0.1	1	1 789,93	14 552,25	41,60	1 719,31	1 915,59	54,18	20 072,86	2,05
---	-----------	---	----------------------------	-----	---	----------	-----------	-------	----------	----------	-------	-----------	------

1.9 Оконные и дверные проемы

. 1.9.1 Восстановление (ремонт) дверей в помещениях общего пользования

6	1.9.1.1	Ремонт дверных полотен со сменой горизонтальных брусков обвязки на два сопряжения	100 брусков	0.04	1	4 555,50	307,57	0,86	4 336,84	985,10	136,67	10 322,54	1,05
---	---------	---	-------------	------	---	----------	--------	------	----------	--------	--------	-----------	------

№ ПП	КОД	НАЗВАНИЕ РАБОТЫ	ИЗМЕРИТЕЛЬ	КОЛ-ВО	ПЕРИОД.	ТРУД. РЕС.	МАТ.РЕС.	МАШ. МЕХ.	НАКЛ.РАСХ.	ПРИБЫЛЬ	РАСХ. УПРАВЛ.	СТОИМОСТЬ	КВ.М/ МЕС
7	1.9.1.6	Ремонт дверных коробок в широких каменных стенах	10 коробок	0.2	1	16 440,46	6 953,27	0,00	15 651,32	4 171,29	493,21	43 709,56	4,47
8	1.9.1.11	Смена дверных петель при двух сменяемых петлях в полотне	10 петель	0.2	1	490,41	103,17	0,00	466,87	113,43	14,71	1 188,59	0,12
9	1.9.1.15	Укрепление наличников дверных проемов	1 п.м. наличника	10	1	260,62	11,97	0,00	248,11	55,76	7,82	584,28	0,06
10	1.9.1.16	Смена пружины	1 пружина	2	1	460,98	209,09	0,00	438,86	118,45	13,83	1 241,21	0,13
. 1.9.2 Восстановление (ремонт) окон в помещениях общего пользования													
11	1.9.2.6	Ремонт оконных переплетов широких составных коробок	10 створок	0.2	1	877,43	69,60	0,00	835,32	190,81	26,32	1 999,48	0,20
. 1.9.5 Утепление дверей в помещениях общего пользования													
12	1.9.5.1	Обивка дверей теплоизолирующим материалом	100 кв.м. двери	0.04	1	1 236,75	6 433,78	0,00	1 177,38	937,37	37,10	9 822,37	1,00
13	1.9.5.2	Проконопачивание и укрепление дверных коробок	100 коробок	0.02	1	1 006,70	1 005,65	0,00	958,38	316,60	30,20	3 317,53	0,34
1.10 Лестницы													
. 1.10.4 Ремонт, замена перил													
. . 1.10.4.1 Смена отдельных частей поручней													
14	1.10.4.1.1	Смена прямых частей поручней	100 м	0.06	1	1 355,24	4 107,41	0,00	1 290,19	716,71	40,66	7 510,21	0,77
15	1.10.4.2	Изготовление прямых частей поручня	100 м	0.06	1	755,81	632,52	0,00	719,53	224,77	22,67	2 355,31	0,24
2.1 Система теплоснабжения													
. 2.1.2 Ремонт, модернизация внутридомовых отопительных сетей													
. . 2.1.2.3 Модернизация внутридомовых тепловых сетей путем замены на трубопроводы из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе отопления													
16	2.1.2.3.1	Модернизация внутридомовых тепловых сетей путем замены на трубопроводы из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе отопления диаметром до 20 мм	пог.м.	90	1	71 060,23	12 090,02	0,00	67 649,34	16 134,26	2 131,81	169 065,65	17,27

№ ПП	КОД	НАЗВАНИЕ РАБОТЫ	ИЗМЕРИТЕЛЬ	КОЛ-ВО	ПЕРИОД.	ТРУД. РЕС.	МАТ.РЕС.	МАШ. МЕХ.	НАКЛ.РАСХ.	ПРИБЫЛЬ	РАСХ. УПРАВЛ.	СТОИМОСТЬ	КВ.М/ МЕС
17	2.1.2.3.3	Модернизация внутридомовых тепловых сетей путем замены на трубопроводы из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе отопления диаметром до 32 мм	пог.м.	20	1	17 948,96	5 487,13	0,00	17 087,41	4 332,04	538,47	45 394,01	4,64
. 2.1.3 Ремонт, промывка отопительных элементов													
. . 2.1.3.1 Смена радиаторных блоков													
18	2.1.3.1.2	Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг	100 радиаторных блоков	0.02	1	976,57	30 544,17	0,00	929,69	3 426,61	29,30	35 906,35	3,67
. 2.1.5 Восстановление теплоизоляции систем теплоснабжения													
. . 2.1.5.3 Восстановление разрушенной тепловой изоляции													
19	2.1.5.3.3	Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами	100 м2 восстановленного участка	0.03	1	1 609,44	114,63	0,00	1 532,19	348,63	48,28	3 653,18	0,37
. 2.1.8 Ремонт насосов, магистральной запорной арматуры, автоматических устройств													
. . 2.1.8.8 Смена вентиля													
20	2.1.8.8.1	Смена вентиля диаметром до 25 мм	100 вентиля	0.02	1	510,03	1 158,67	0,00	485,54	228,89	15,30	2 398,43	0,25
2.2 Системы холодного и горячего водоснабжения													
. 2.2.1 Ремонт, замена внутридомовых сетей водоснабжения													
. . 2.2.1.5 Замена внутренних водопроводов из стальных труб на металлопластиковые													
21	2.2.1.5.2	Замена внутренних водопроводов из стальных труб на металлопластиковые, диаметром 25 мм	100 м трубопроводов	0.1	1	6 787,89	10 767,25	0,00	6 462,08	2 555,30	203,64	26 776,15	2,74
. . 2.2.1.6 Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках													
22	2.2.1.6.1	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм	100 мест	0.05	1	803,59	2 228,60	0,00	765,02	403,15	24,11	4 224,46	0,43

№ ПП	КОД	НАЗВАНИЕ РАБОТЫ	ИЗМЕРИТЕЛЬ	КОЛ-ВО	ПЕРИОД.	ТРУД. РЕС.	МАТ.РЕС.	МАШ. МЕХ.	НАКЛ.РАСХ.	ПРИБЫЛЬ	РАСХ. УПРАВЛ.	СТОИМОСТЬ	КВ.М/ МЕС
. . 2.2.1.7 Смена сгонов у трубопроводов													
23	2.2.1.7.1	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм	100 сгонов	0.05	1	703,74	623,21	0,00	669,96	212,90	21,11	2 230,92	0,23
. . 2.2.1.8 Уплотнение сгонов													
24	2.2.1.8.1	Уплотнение сгонов с применением льняной пряжи или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм	1 сгон	5	1	282,34	31,55	0,00	268,79	62,37	8,47	653,52	0,07
2.3 Система водоотведения													
. 2.3.3 Подчеканка раструбов канализационных труб													
. . 2.3.3.1 Подчеканка раструбов асбоцементных канализационных труб													
25	2.3.3.1.1	Подчеканка раструбов асбоцементных канализационных труб диаметром до 50 мм	100 раструбов	0.03	1	599,43	1 104,78	0,00	570,66	241,90	17,98	2 534,75	0,26
26	2.3.3.1.3	Подчеканка раструбов асбоцементных канализационных труб диаметром до 100 мм	100 раструбов	0.03	1	755,81	2 198,06	0,00	719,53	389,94	22,67	4 086,01	0,42
27	2.3.4	Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов	100 м трубы	0.15	1	658,07	192,16	0,00	626,49	157,88	19,74	1 654,34	0,17
2.5 Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование													
. 2.5.5 Ремонт, замена этажных щитков и шкафов													
28	2.5.5.2	Ремонт щитков	1 щит	6	1	3 560,37	250,23	0,00	3 389,47	770,88	106,81	8 077,75	0,83
. 2.5.7 Ремонт, замена осветительных установок помещений общего пользования													
29	2.5.7.1	Замена выключателя	1 выключатель	2	1	165,06	143,92	0,00	157,14	49,70	4,95	520,77	0,05
30	2.5.7.6	Замена лампы накаливания на энергосберегательную	1 лампа	6	1	247,59	980,51	0,00	235,71	155,22	7,43	1 626,46	0,17

№ ПП	КОД	НАЗВАНИЕ РАБОТЫ	ИЗМЕРИТЕЛЬ	КОЛ-ВО	ПЕРИОД.	ТРУД. РЕС.	МАТ.РЕС.	МАШ. МЕХ.	НАКЛ.РАСХ.	ПРИБЫЛЬ	РАСХ. УПРАВЛ.	СТОИМОСТЬ	КВ.М/ МЕС
2.6 Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров													
. 2.6.8 Проведение технических осмотров и мелкий ремонт стен, полов, перекрытий													
31	2.6.8.1	Осмотр территории вокруг здания и фундамента	1000 кв.м. общей площади	0.8157	1	138,18	0,00	0,00	131,55	28,89	4,15	302,77	0,03
32	2.6.8.2	Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов	1000 кв.м. общей площади	0.8157	1	1 101,93	0,00	0,00	1 049,04	230,41	33,06	2 414,44	0,25
33	2.6.8.8	Осмотр внутренней отделки стен	1000 кв.м. общей площади	0.8157	1	1 600,11	0,00	0,00	1 523,30	334,58	48,00	3 505,99	0,36
34	2.6.8.9	Осмотр заполнения дверных и оконных проемов	1000 кв.м. общей площади	0.8157	1	1 200,08	0,00	0,00	1 142,48	250,94	36,00	2 629,49	0,27
. 2.6.9 Осмотр всех элементов кровли, водостоков													
35	2.6.9.2	Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков	1000 кв.м. кровли	0.42	1	576,72	0,00	0,00	549,04	120,59	17,30	1 263,65	0,13
. 2.6.11 Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водоснабжения и водоотведения													
36	2.6.11.1	Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения	100 квартир	0.16	1	4 707,92	0,00	0,00	4 481,94	984,43	141,24	10 315,54	1,05
37	2.6.11.4	Проверка исправности канализационных вытяжек	1000 кв.м. общей площади	0.8157	1	1 488,13	0,00	0,00	1 416,70	311,17	44,64	3 260,65	0,33
. 2.6.13 Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в электротехнических устройствах													
38	2.6.13.1	Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках	100 лестничных площадок	0.06	1	264,82	0,00	0,00	252,11	55,37	7,94	580,25	0,06
39	2.6.13.3	Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление	100 м	0.1	1	217,19	181,68	0,00	206,76	64,58	6,52	676,72	0,07
. 2.6.14 Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе теплоснабжения													
. . 2.6.14.1 Осмотр системы центрального отопления													
40	2.6.14.1.1	Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления	1000 кв.м. общей площади	0.8157	1	4 000,26	0,00	0,00	3 808,25	836,46	120,01	8 764,98	0,90

№ ПП	КОД	НАЗВАНИЕ РАБОТЫ	ИЗМЕРИТЕЛЬ	КОЛ-ВО	ПЕРИОД.	ТРУД. РЕС.	МАТ.РЕС.	МАШ. МЕХ.	НАКЛ.РАСХ.	ПРИБЫЛЬ	РАСХ. УПРАВЛ.	СТОИМОСТЬ	КВ.М/ МЕС
. . 2.6.14.3 Гидравлическое испытание трубопроводов систем центрального отопления (расконсервация)													
41	2.6.14.3.1	Первое рабочее испытание отдельных частей системы при диаметре трубопровода до 50 мм	100 м трубопровода	0.891	1	1 624,30	44,55	16,89	1 546,33	346,13	48,73	3 626,93	0,37
42	2.6.14.3.2	Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм	100 м трубопровода	0.891	1	1 520,94	12,00	0,00	1 447,93	319,30	45,63	3 345,80	0,34
43	2.6.14.3.3	Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 50 мм	100 м трубопровода	0.891	1	639,88	44,55	16,89	609,16	140,28	19,20	1 469,96	0,15
. . 2.6.14.4 Промывка трубопроводов системы центрального отопления													
44	2.6.14.4.1	Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм	10 м трубопровода (100 м3 здания)	38.4	1	15 447,55	226,56	0,00	14 706,06	3 254,00	463,43	34 097,60	3,48
. . 2.6.14.5 Устранение незначительных неисправностей в системе теплоснабжения													
. . . 2.6.14.5.1 Притирка запорной арматуры без снятия с места													
45	2.6.14.5.1.5	Притирка клапана вентиля диаметром 26-32 мм без снятия с места	100 вентиляей	0.04	1	677,62	10,95	0,00	645,10	142,85	20,33	1 496,85	0,15
. . . 2.6.14.5.5 Ликвидация воздушных пробок в системе отопления													
46	2.6.14.5.5.1	Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления	100 стояков	0.06	1	1 459,49	0,00	0,00	1 389,44	305,18	43,78	3 197,89	0,33
47	2.6.14.5.5.2	Ликвидация воздушных пробок в радиаторном блоке	100 радиаторных блоков	0.06	1	495,18	0,00	0,00	471,42	103,54	14,86	1 085,00	0,11
2.7 Устранение аварии и выполнение заявок населения													
. 2.7.2 Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях и выполнение заявок населения (в домах, не оборудованных газовыми плитами)													
48	2.7.2.3	Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет	1000 м2 общей площади жилых помещений, не оборудованных газовыми плитами (в год для одной смены)	0.8157	3	10 621,30	0,00	0,00	10 111,48	2 220,92	318,64	23 272,35	2,38

№ ПП	КОД	НАЗВАНИЕ РАБОТЫ	ИЗМЕРИТЕЛЬ	КОЛ-ВО	ПЕРИОД.	ТРУД. РЕС.	МАТ.РЕС.	МАШ. МЕХ.	НАКЛ.РАСХ.	ПРИБЫЛЬ	РАСХ. УПРАВЛ.	СТОИМОСТЬ	КВ.М/ МЕС
3.1 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов													
. 3.1.1 Подметание и мытье полов во всех помещениях общего пользования, кабинах лифта и их влажная уборка													
. . 3.1.1.1 Подметание и влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования в многоквартирном доме без лифтов и мусоропровода													
. . . 3.1.1.1.1 Подметание лестничных площадок и маршей													
49	3.1.1.1.1.1	Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода)	100 м2 убираемой площади	1.124	247	105 697,39	2 776,28	0,00	100 623,92	22 394,33	3 170,92	234 662,84	23,97
. . . 3.1.1.1.2 Мытье лестничных площадок и маршей													
50	3.1.1.1.2.1	Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода)	100 м2 убираемой площади	1.124	24	23 507,56	3 541,22	0,00	22 379,20	5 289,05	705,23	55 422,26	5,66
. 3.1.3 Протирка пыли с колпаков светильников, подоконников в помещениях общего пользования													
51	3.1.3.1	Протирка пыли с колпаков светильников (в подвалах, на чердаках и лестничных клетках)	100 шт.	0.08	1	27,89	1,23	0,00	26,55	5,96	0,84	62,45	0,01
52	3.1.3.2	Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования	100 м2 подоконников	0.0072	2	12,64	1,51	0,00	12,04	2,80	0,38	29,37	0,00
. 3.1.4 Мытье и протирка дверей и окон в помещениях общего пользования, включая двери мусорных камер													
53	3.1.4.1	Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования	100 м2 дверей	0.088	2	155,62	18,44	0,00	148,15	34,49	4,67	361,37	0,04
54	3.1.4.2	Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования	100 м2 оконных рам	0.067	2	113,29	14,04	0,00	107,86	25,17	3,40	263,76	0,03
55	3.1.4.3	Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования	100 м2 окон	0.067	1	89,19	18,56	0,00	84,91	20,61	2,68	215,94	0,02

№ ПП	КОД	НАЗВАНИЕ РАБОТЫ	ИЗМЕРИТЕЛЬ	КОЛ-ВО	ПЕРИОД.	ТРУД. РЕС.	МАТ.РЕС.	МАШ. МЕХ.	НАКЛ.РАСХ.	ПРИБЫЛЬ	РАСХ. УПРАВЛ.	СТОИМОСТЬ	КВ.М/ МЕС
. 3.1.5 Уборка чердачного и подвального помещений													
. . 3.1.5.2 Уборка и транспортировка мусора в установленное место													
56	3.1.5.2.2	Уборка мусора и транспортировкой мусора до 100 м	1 м3 мусора	0.5	2	293,00	90,73	0,00	278,94	70,84	8,79	742,30	0,08
. 3.1.6 Подготовка зданий к праздникам													
57	3.1.6.4	Протирка номерных указателей	10 указателей	0.2	2	52,45	31,71	0,00	49,93	14,31	1,57	149,97	0,02
. 3.1.9 Влажная протирка элементов лестничных клеток													
58	3.1.9.1	Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством)	100 кв.м почтовых ящиков	0.0124	1	5,12	0,92	0,00	4,88	1,17	0,15	12,24	0,00
59	3.1.9.5	Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством)	100 кв. м шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств	0.0288	1	15,06	2,13	0,00	14,34	3,37	0,45	35,35	0,00
60	3.1.9.7	Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством)	100 кв.м. перил лестниц	0.216	1	152,00	16,00	0,00	144,71	33,47	4,56	350,75	0,04
61	3.1.9.10	Влажная протирка стен (с моющим средством)	100 кв. м стен	1.8989	1	1 115,67	140,66	0,00	1 062,12	248,13	33,47	2 600,04	0,27
62	3.1.9.11	Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством)	100 кв. м отопительных приборов	0.0136	1	15,01	1,01	0,00	14,29	3,25	0,45	34,01	0,00
63	3.1.11	Обметание пыли с потолков	100 кв. м. потолков	0.444	1	180,56	8,32	0,00	171,89	38,63	5,42	404,83	0,04
3.2 Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома													
. 3.2.1 Подметание земельного участка в летний период													
64	3.2.1.4	Подметание в летний период земельного участка с неусовершенствованным покрытием 1 класса	1 000 кв.м. территории	0.24	105	16 889,98	77,34	0,00	16 079,27	3 539,87	506,70	37 093,16	3,79
. 3.2.6 Сдвигка и подметание снега при отсутствии снегопадов													

№ ПП	КОД	НАЗВАНИЕ РАБОТЫ	ИЗМЕРИТЕЛЬ	КОЛ-ВО	ПЕРИОД.	ТРУД. РЕС.	МАТ.РЕС.	МАШ. МЕХ.	НАКЛ.РАСХ.	ПРИБЫЛЬ	РАСХ. УПРАВЛ.	СТОИМОСТЬ	КВ.М/ МЕС
65	3.2.6.4	Сдвигка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с неусовершенствованным покрытием 1 класса	10 000 кв.м. территории	0.024	116	28 886,40	0,00	0,00	27 499,85	6 040,18	866,59	63 293,02	6,47
. 3.2.7 Сдвигка и подметание снега при снегопаде													
66	3.2.7.4	Сдвигка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с неусовершенствованным покрытием 1 класса	10 000 кв.м. территории	0.024	1	1 084,07	0,00	0,00	1 032,04	226,68	32,52	2 375,31	0,24
. 3.2.8 Ликвидация наледи													
67	3.2.8.7	Подготовка смеси песка с хлоридами	1 куб. м	2.4	1	732,21	0,00	0,00	697,06	153,11	21,97	1 604,34	0,16
68	3.2.8.8	Посыпка территории I класса	100 кв. м	0.24	10	189,86	126,32	0,00	180,75	53,03	5,70	555,66	0,06
69	3.2.8.11	Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки	1 куб.м	2.4	1	931,74	0,00	0,00	887,02	194,83	27,95	2 041,54	0,21
. 3.2.9 Очистка кровли													
70	3.2.9.2	Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 20 см)	100 кв.м. кровли	4.2	4	23 996,70	0,00	0,00	22 844,86	5 017,73	719,90	52 579,19	5,37
71	3.2.9.4	Очистка кровли от мусора, листьев	100 кв.м кровли	4.2	1	1 845,90	0,00	0,00	1 757,30	385,98	55,38	4 044,55	0,41
72	3.2.11	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года)	100 кв.м	0.03	29	439,72	0,00	0,00	418,61	91,95	13,19	963,47	0,10
73	3.2.12	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года)	100 кв.м	0.03	21	58,84	0,27	0,00	56,01	12,33	1,77	129,22	0,01
74	3.2.19	Мытье ступеней и площадок перед входом в подъезд	100 кв.м	0.03	1	27,83	2,35	0,00	26,50	6,07	0,83	63,58	0,01

№ ПП	КОД	НАЗВАНИЕ РАБОТЫ	ИЗМЕРИТЕЛЬ	КОЛ-ВО	ПЕРИОД.	ТРУД. РЕС.	МАТ.РЕС.	МАШ. МЕХ.	НАКЛ.РАСХ.	ПРИБЫЛЬ	РАСХ. УПРАВЛ.	СТОИМОСТЬ	КВ.М/ МЕС
. 3.2.22 Ручная очистка территорий с усовершенствованными покрытиями от уплотненного снега													
75	3.2.22.1	Ручная очистка территорий I класса с усовершенствованными покрытиями от уплотненного снега	1000 м2	0.16	1	1 748,21	0,00	0,00	1 664,30	365,55	52,45	3 830,51	0,39
. 3.2.23 Подметание свежесвыпавшего снега после обработки смесью песка с хлоридами													
76	3.2.23.1	Подметание свежесвыпавшего снега после обработки смесью песка с хлоридами территории с усовершенствованным покрытием	1000 м2	0.16	10	4 199,69	0,00	0,00	3 998,10	878,16	125,99	9 201,94	0,94
77	3.2.24	Уборка мусора с отмосток	1000 м2	0.06	21	16 997,51	77,22	0,00	16 181,63	3 562,34	509,93	37 328,63	3,81
ИТОГО ПО СМЕТЕ						431 015,24	158 339,33	4 056,29	412 079,02	107 449,17	12 985,68	1 125 924,74	115,03