

№ ПП	КОД	НАЗВАНИЕ РАБОТЫ	ИЗМЕРИТЕЛЬ	КОЛ-ВО	ПЕРИОД.	ТРУД. РЕС.	МАТ.РЕС.	МАШ. МЕХ.	НАКЛ.РАСХ.	ПРИБЫЛЬ	РАСХ. УПРАВЛ.	СТОИМОСТЬ	КВ.М/ МЕС
Проект предложения перечня работ и услуг для определения тарифа для МКД Новая 2													
Дата изменения: 07.07.2024													
Общая площадь, кв.м: 4317.1													
1.1 Фундаменты													
. 1.1.7 Восстановление (ремонт) освещения и вентиляции подвала													
1	1.1.7.3	Замена ламп накаливания	100 шт.	0.04	12	1 480,34	2 518,91	0,00	1 409,29	575,29	44,41	6 028,24	0,12
2	1.1.7.4	Замена выключателей	100 шт.	0.04	1	445,74	287,84	0,00	424,35	123,57	13,37	1 294,88	0,02
3	1.1.7.5	Замена патронов	100 шт.	0.04	1	629,45	181,38	0,00	599,24	150,75	18,88	1 579,71	0,03
4	1.1.12	Восстановление (ремонт) вводов инженерных коммуникаций в подвальные помещения через фундаменты	100 шт.	0.01	1	279,95	241,44	0,00	266,52	84,01	8,40	880,32	0,02
5	1.1.15	Восстановление (ремонт) бетонной отмостки толщиной 15 см	100 м2 отмостки	0.62	1	32 360,32	76 854,19	8 024,83	34 243,34	16 095,27	1 079,10	168 657,04	3,26
1.2 Кирпичные, каменные и железобетонные стены													
. 1.2.11 Герметизация, теплоизоляция межпанельных и иных швов													
6	1.2.11.2	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клею в один ряд	10 м восстановленной герметизации стыков	5	1	3 017,45	1 940,84	0,00	2 872,61	835,71	90,52	8 757,13	0,17
1.3 Деревянные стены													
. 1.3.9 Окраска деревянных нештукатуренных зданий паропроницаемыми красками или составами для усиления пожаробезопасности и защиты от грибка и гниения													
7	1.3.9.1	Огнезащита внутренних деревянных стен	100 м2 обработанной поверхности	3.54	1	4 527,76	19 710,62	71,32	4 310,43	3 033,75	135,83	31 789,72	0,61
1.6 Полы													
. 1.6.4 Ремонт полов													
8	1.6.4.5	Ремонт поверхности цементных полов	кв.м.	18	1	5 593,08	2 018,32	0,00	5 324,61	1 382,45	167,79	14 486,25	0,28

№ ПП	КОД	НАЗВАНИЕ РАБОТЫ	ИЗМЕРИТЕЛЬ	КОЛ-ВО	ПЕРИОД.	ТРУД. РЕС.	МАТ.РЕС.	МАШ. МЕХ.	НАКЛ.РАСХ.	ПРИБЫЛЬ	РАСХ. УПРАВЛ.	СТОИМОСТЬ	КВ.М/МЕС
9	1.6.4.6	Выравнивание поверхности бетонных и цементных оснований под полы	100 м2	0.18	1	4 739,68	6 740,23	36,88	4 539,07	1 708,98	143,04	17 907,88	0,35
1.9 Оконные и дверные проемы													
. 1.9.1 Восстановление (ремонт) дверей в помещениях общего пользования													
10	1.9.1.16	Смена пружины	1 пружина	8	1	1 843,94	836,35	0,00	1 755,43	473,80	55,32	4 964,83	0,10
. 1.9.5 Утепление дверей в помещениях общего пользования													
11	1.9.5.1	Обивка дверей теплоизолирующим материалом	100 кв.м. двери	0.12	1	3 710,24	19 301,33	0,00	3 532,14	2 812,10	111,31	29 467,12	0,57
12	1.9.5.2	Проконопачивание и укрепление дверных коробок	100 коробок	0.08	1	4 026,81	4 022,60	0,00	3 833,52	1 266,39	120,80	13 270,12	0,26
1.10 Лестницы													
. 1.10.7 Прочие работы по ремонту лестниц													
13	1.10.7.3	Заделка выбоин в каменных ступенях	100 м2 заделанной поверхности	0.038	1	2 422,62	20 402,54	0,00	2 306,33	2 659,04	72,68	27 863,21	0,54
2.1 Система теплоснабжения													
. 2.1.3 Ремонт, промывка отопительных элементов													
. . 2.1.3.1 Смена радиаторных блоков													
14	2.1.3.1.4	Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока свыше 160 до 240 кг	100 радиаторных блоков	0.04	1	3 728,72	163 072,07	0,00	3 549,74	17 983,78	111,86	188 446,17	3,64
. 2.1.5 Восстановление теплоизоляции систем теплоснабжения													
15	2.1.5.1	Утепление трубопровода центрального отопления (водоснабжения)	100 м2 утепленного участка	0.05	1	2 058,59	19 721,72	0,00	1 959,78	2 511,09	61,76	26 312,94	0,51
2.2 Системы холодного и горячего водоснабжения													
. 2.2.1 Ремонт, замена внутридомовых сетей водоснабжения													
. . 2.2.1.6 Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках													
16	2.2.1.6.1	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм	100 мест	0.05	1	803,59	2 228,60	0,00	765,02	403,15	24,11	4 224,46	0,08

№ ПП	КОД	НАЗВАНИЕ РАБОТЫ	ИЗМЕРИТЕЛЬ	КОЛ-ВО	ПЕРИОД.	ТРУД. РЕС.	МАТ.РЕС.	МАШ. МЕХ.	НАКЛ.РАСХ.	ПРИБЫЛЬ	РАСХ. УПРАВЛ.	СТОИМОСТЬ	КВ.М/ МЕС
. . 2.2.1.7 Смена сгонов у трубопроводов													
17	2.2.1.7.1	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм	100 сгонов	0.1	1	1 407,47	1 246,43	0,00	1 339,91	425,80	42,22	4 461,84	0,09
18	2.2.1.7.2	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм	100 сгонов	0.05	1	1 020,05	1 372,05	0,00	971,09	358,04	30,60	3 751,83	0,07
. . 2.2.1.8 Уплотнение сгонов													
19	2.2.1.8.1	Уплотнение сгонов с применением льняной пряжи или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм	1 сгон	0.1	1	5,65	0,63	0,00	5,38	1,25	0,17	13,07	0,00
20	2.2.1.8.2	Уплотнение сгонов с применением льняной пряжи или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 32 мм	1 сгон	0.06	1	3,39	0,78	0,00	3,23	0,79	0,10	8,29	0,00
. 2.2.6 Ремонт оборудования, приборов и арматуры водопроводной сети общего пользования													
21	2.2.6.1	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм	100 шт.	0.1	1	3 745,36	2 651,66	0,00	3 565,59	1 062,91	112,36	11 137,88	0,21
22	2.2.6.2	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм	100 шт.	0.1	1	4 762,62	5 695,46	0,00	4 534,02	1 596,74	142,88	16 731,72	0,32
23	2.2.6.3	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм	100 шт.	0.04	1	2 459,92	6 318,71	0,00	2 341,84	1 180,99	73,80	12 375,26	0,24
2.3 Система водоотведения													
. 2.3.3 Подчеканка раструбов канализационных труб													
. . 2.3.3.3 Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб													
24	2.3.3.3.3	Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм	100 раструбов	0.04	1	1 007,74	186,66	0,00	959,37	230,41	30,23	2 414,42	0,05

№ ПП	КОД	НАЗВАНИЕ РАБОТЫ	ИЗМЕРИТЕЛЬ	КОЛ-ВО	ПЕРИОД.	ТРУД. РЕС.	МАТ.РЕС.	МАШ. МЕХ.	НАКЛ.РАСХ.	ПРИБЫЛЬ	РАСХ. УПРАВЛ.	СТОИМОСТЬ	КВ.М/ МЕС
25	2.3.4	Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов	100 м трубы	0.3	12	15 793,78	4 611,94	0,00	15 035,68	3 789,06	473,81	39 704,28	0,77
2.6 Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров													
. 2.6.3 Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования													
26	2.6.3.5	Смена стекол на штапиках без замазки	100 м фальца	0.1	1	956,52	1 794,31	0,00	910,60	389,31	28,70	4 079,43	0,08
. 2.6.8 Проведение технических осмотров и мелкий ремонт стен, полов, перекрытий													
27	2.6.8.1	Осмотр территории вокруг здания и фундамента	1000 кв.м. общей площади	4.3171	2	1 462,68	0,00	0,00	1 392,47	305,85	43,88	3 204,88	0,06
28	2.6.8.2	Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов	1000 кв.м. общей площади	4.317	2	11 663,66	0,00	0,00	11 103,80	2 438,88	349,91	25 556,25	0,49
29	2.6.8.6	Осмотр железобетонных перекрытий	1000 кв.м. общей площади	4.317	2	5 800,84	0,00	0,00	5 522,40	1 212,96	174,03	12 710,22	0,25
30	2.6.8.8	Осмотр внутренней отделки стен	1000 кв.м. общей площади	4.317	2	16 936,76	0,00	0,00	16 123,79	3 541,49	508,10	37 110,14	0,72
31	2.6.8.9	Осмотр заполнения дверных и оконных проемов	1000 кв.м. общей площади	4.317	2	12 702,57	0,00	0,00	12 092,84	2 656,12	381,08	27 832,61	0,54
. 2.6.9 Осмотр всех элементов кровли, водостоков													
32	2.6.9.2	Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков	1000 кв.м. кровли	1.265000 0000000 001	2	3 474,06	0,00	0,00	3 307,30	726,43	104,22	7 612,01	0,15
. 2.6.11 Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водоснабжения и водоотведения													
33	2.6.11.1	Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения	100 квартир	0.7	2	41 194,34	0,00	0,00	39 217,01	8 613,78	1 235,83	90 260,95	1,74
. 2.6.13 Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в электротехнических устройствах													
34	2.6.13.1	Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках	100 лестничных площадок	0.2	2	1 765,47	0,00	0,00	1 680,73	369,16	52,96	3 868,33	0,07

№ ПП	КОД	НАЗВАНИЕ РАБОТЫ	ИЗМЕРИТЕЛЬ	КОЛ-ВО	ПЕРИОД.	ТРУД. РЕС.	МАТ.РЕС.	МАШ. МЕХ.	НАКЛ.РАСХ.	ПРИБЫЛЬ	РАСХ. УПРАВЛ.	СТОИМОСТЬ	КВ.М/ МЕС
. 2.6.14 Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе теплоснабжения													
. . 2.6.14.1 Осмотр системы центрального отопления													
35	2.6.14.1.1	Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления	1000 кв.м. общей площади	4.317	1	21 170,95	0,00	0,00	20 154,74	4 426,87	635,13	46 387,68	0,90
36	2.6.14.1.2	Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях	1000 м2 осматриваемых помещений	1.0128	2	3 973,49	0,00	0,00	3 782,76	830,86	119,20	8 706,31	0,17
. . 2.6.14.3 Гидравлическое испытание трубопроводов систем центрального отопления (расконсервация)													
37	2.6.14.3.4	Первое рабочее испытание отдельных частей системы при диаметре трубопровода до 100 мм	100 м трубопровода	2.077	1	3 786,39	394,63	39,37	3 604,64	837,53	113,59	8 776,16	0,17
38	2.6.14.3.5	Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 100 мм	100 м трубопровода	2.077	1	3 545,44	27,98	0,00	3 375,26	744,31	106,36	7 799,35	0,15
39	2.6.14.3.6	Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 100 мм	100 м трубопровода	2.077	1	1 480,13	394,63	39,37	1 409,09	355,28	44,40	3 722,92	0,07
40	2.6.14.3.10	Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой	100 м трубопровода	2.077	1	108,26	0,00	0,00	103,07	22,64	3,25	237,22	0,00
. . 2.6.14.4 Промывка трубопроводов системы центрального отопления													
41	2.6.14.4.2	Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 100 мм	10 м трубопровода (100 м3 здания)	36.55	1	14 703,33	862,58	0,00	13 997,57	3 165,48	441,10	33 170,06	0,64
2.7 Устранение аварии и выполнение заявок населения													
. 2.7.2 Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях и выполнение заявок населения (в домах, не оборудованных газовыми плитами)													
42	2.7.2.2	Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 11 до 30 лет	1000 м2 общей площади жилых помещений, не оборудованных газовыми плитами (в год для одной смены)	4.317	3	52 208,69	0,00	0,00	49 702,67	10 916,89	1 566,26	114 394,51	2,21

№ ПП	КОД	НАЗВАНИЕ РАБОТЫ	ИЗМЕРИТЕЛЬ	КОЛ-ВО	ПЕРИОД.	ТРУД. РЕС.	МАТ.РЕС.	МАШ. МЕХ.	НАКЛ.РАСХ.	ПРИБЫЛЬ	РАСХ. УПРАВЛ.	СТОИМОСТЬ	КВ.М/ МЕС
3.1 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов													
. 3.1.1 Подметание и мытье полов во всех помещениях общего пользования, кабинах лифта и их влажная уборка													
. . 3.1.1.1 Подметание и влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования в многоквартирном доме без лифтов и мусоропровода													
. . . 3.1.1.1.1 Подметание лестничных площадок и маршей													
43	3.1.1.1.1.1	Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода)	100 м2 убираемой площади	4.051	247	380 943,19	10 005,97	0,00	362 657,91	80 711,23	11 428,30	845 746,60	16,33
44	3.1.1.1.1.2	Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода)	100 м2 убираемой площади	2.576	104	77 819,41	2 679,04	0,00	74 084,08	16 554,76	2 334,58	173 471,88	3,35
. . . 3.1.1.1.2 Мытье лестничных площадок и маршей													
45	3.1.1.1.2.1	Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода)	100 м2 убираемой площади	4.051	24	84 723,42	12 762,88	0,00	80 656,70	19 062,24	2 541,70	199 746,95	3,86
46	3.1.1.1.2.2	Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода)	100 м2 убираемой площади	2.576	24	43 483,09	8 115,82	0,00	41 395,91	9 948,58	1 304,49	104 247,89	2,01
. 3.1.3 Протирка пыли с колпаков светильников, подоконников в помещениях общего пользования													
47	3.1.3.1	Протирка пыли с колпаков светильников (в подвалах, на чердаках и лестничных клетках)	100 шт.	0.32	1	111,54	4,90	0,00	106,19	23,84	3,35	249,82	0,00
48	3.1.3.2	Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования	100 м2 подоконников	0.0896	2	157,34	18,76	0,00	149,79	34,88	4,72	365,48	0,01
. 3.1.4 Мытье и протирка дверей и окон в помещениях общего пользования, включая двери мусорных камер													
49	3.1.4.1	Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования	100 м2 дверей	0.224	2	396,12	46,94	0,00	377,11	87,78	11,88	919,85	0,02

№ ПП	КОД	НАЗВАНИЕ РАБОТЫ	ИЗМЕРИТЕЛЬ	КОЛ-ВО	ПЕРИОД.	ТРУД. РЕС.	МАТ.РЕС.	МАШ. МЕХ.	НАКЛ.РАСХ.	ПРИБЫЛЬ	РАСХ. УПРАВЛ.	СТОИМОСТЬ	КВ.М/ МЕС
50	3.1.4.2	Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования	100 м2 оконных рам	0.538	2	909,73	112,75	0,00	866,06	202,12	27,29	2 117,96	0,04
51	3.1.4.3	Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования	100 м2 окон	0.538	1	716,20	149,02	0,00	681,82	165,48	21,49	1 734,01	0,03
. 3.1.5 Уборка чердачного и подвального помещений													
. . 3.1.5.2 Уборка и транспортировка мусора в установленное место													
52	3.1.5.2.1	Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м	1 м3 мусора	1	2	344,28	181,46	0,00	327,75	91,13	10,33	954,95	0,02
53	3.1.5.3	Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора	100 кг строительного мусора	3.5	1	27 473,15	7,00	0,00	26 154,43	5 745,40	824,19	60 204,17	1,16
. 3.1.6 Подготовка зданий к праздникам													
54	3.1.6.4	Протирка номерных указателей	10 указателей	0.2	2	52,45	31,71	0,00	49,93	14,31	1,57	149,97	0,00
. 3.1.9 Влажная протирка элементов лестничных клеток													
55	3.1.9.1	Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством)	100 кв.м почтовых ящиков	0.054	1	22,32	4,00	0,00	21,24	5,09	0,67	53,32	0,00
56	3.1.9.5	Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством)	100 кв. м шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств	0.096	1	50,19	7,11	0,00	47,78	11,25	1,51	117,84	0,00
57	3.1.9.7	Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством)	100 кв.м. перил лестниц	0.72	1	506,68	53,33	0,00	482,36	111,57	15,20	1 169,15	0,02
58	3.1.9.10	Влажная протирка стен (с моющим средством)	100 кв. м стен	6.1277	1	3 600,23	453,91	0,00	3 427,42	800,70	108,01	8 390,27	0,16
59	3.1.9.11	Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством)	100 кв. м отопительных приборов	0.0272	1	30,02	2,01	0,00	28,58	6,49	0,90	68,01	0,00

№ ПП	КОД	НАЗВАНИЕ РАБОТЫ	ИЗМЕРИТЕЛЬ	КОЛ-ВО	ПЕРИОД.	ТРУД. РЕС.	МАТ.РЕС.	МАШ. МЕХ.	НАКЛ.РАСХ.	ПРИБЫЛЬ	РАСХ. УПРАВЛ.	СТОИМОСТЬ	КВ.М/ МЕС
60	3.1.11	Обметание пыли с потолков	100 кв. м. потолков	3.211	1	1 305,80	60,20	0,00	1 243,12	279,40	39,17	2 927,70	0,06
3.2 Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома													
. 3.2.1 Подметание земельного участка в летний период													
61	3.2.1.2	Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 2 класса	1 000 кв.м. территории	0.568	105	36 478,06	166,88	0,00	34 727,11	7 645,21	1 094,34	80 111,61	1,55
. 3.2.4 Подрезка деревьев и кустов													
62	3.2.4.2	Вырезка сухих ветвей и поросли	100 деревьев	0.2	1	6 588,65	0,00	0,00	6 272,40	1 377,69	197,66	14 436,41	0,28
. 3.2.6 Сдвигка и подметание снега при отсутствии снегопадов													
63	3.2.6.2	Сдвигка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 2 класса	10 000 кв.м. территории	0.009	116	10 197,67	0,00	0,00	9 708,19	2 132,34	305,93	22 344,13	0,43
. 3.2.7 Сдвигка и подметание снега при снегопаде													
64	3.2.7.2	Сдвигка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 2 класса	10 000 кв.м. территории	0.009	27	10 531,22	0,00	0,00	10 025,72	2 202,09	315,94	23 074,97	0,45
. 3.2.8 Ликвидация наледи													
65	3.2.8.2	Очистка территории с усовершенствованным покрытием 2 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами	10 000 кв.м. территории	0.007	10	19 142,75	0,00	0,00	18 223,90	4 002,77	574,28	41 943,70	0,81
66	3.2.8.5	Очистка территории с усовершенствованным покрытием 2 класса от наледи с обработкой противогололедными реагентами	10 000 кв.м. территории	0.0024	10	11 031,45	126,32	0,00	10 501,94	2 320,01	330,94	24 310,67	0,47

№ ПП	КОД	НАЗВАНИЕ РАБОТЫ	ИЗМЕРИТЕЛЬ	КОЛ-ВО	ПЕРИОД.	ТРУД. РЕС.	МАТ.РЕС.	МАШ. МЕХ.	НАКЛ.РАСХ.	ПРИБЫЛЬ	РАСХ. УПРАВЛ.	СТОИМОСТЬ	КВ.М/ МЕС
67	3.2.8.7	Подготовка смеси песка с хлоридами	1 куб. м	1	1	305,09	0,00	0,00	290,44	63,79	9,15	668,47	0,01
68	3.2.8.9	Посыпка территории II класса	100 кв. м	0.24	10	219,75	236,85	0,00	209,20	70,94	6,59	743,33	0,01
69	3.2.8.11	Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки	1 куб.м	1	1	388,23	0,00	0,00	369,59	81,18	11,65	850,64	0,02
. 3.2.9 Очистка кровли													
70	3.2.9.2	Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 20 см)	100 кв.м. кровли	12.65	4	72 275,78	0,00	0,00	68 806,54	15 112,94	2 168,27	158 363,52	3,06
71	3.2.9.4	Очистка кровли от мусора, листьев	100 кв.м кровли	12.65	1	5 559,68	0,00	0,00	5 292,81	1 162,53	166,79	12 181,81	0,24
72	3.2.9.5	Сдвигание снега и скола, сброшенного с крыш	1 куб.м.	35	1	7 456,67	0,00	0,00	7 098,75	1 559,20	223,70	16 338,31	0,32
. 3.2.10 Механизированная уборка территории													
73	3.2.10.6	Срезание и сдвигание уплотненного снега толщиной слоя до 2 см плугом с одновременным подметанием щеткой	1000 м2	6.375	4	0,00	0,00	31 161,00	7 891,83	4 146,31	248,69	43 447,83	0,84
74	3.2.10.9	Погрузка снега и скола в автосамосвалы погрузчиками	м3	40	4	0,00	0,00	1 493,64	523,10	214,50	16,48	2 247,73	0,04
75	3.2.11	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года)	100 кв.м	0.845	29	12 385,44	0,00	0,00	11 790,94	2 589,81	371,56	27 137,75	0,52
76	3.2.12	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года)	100 кв.м	0.845	21	1 657,27	7,53	0,00	1 577,72	347,33	49,72	3 639,57	0,07
77	3.2.24	Уборка мусора с отмосток	1000 м2	0.141	21	39 944,15	181,48	0,00	38 026,83	8 371,51	1 198,32	87 722,28	1,69
3.4 Прочие работы													
. 3.4.1 Дератизация чердаков и подвалов													
78	3.4.1.4	Дератизация чердаков и подвалов с применением крысида - антикоагулянта III поколения	1000 м2 обрабатываемых помещений	2.256000 0000000 002	12	65 852,26	181,39	0,00	62 691,35	13 788,91	1 975,57	144 489,48	2,79

№ ПП	КОД	НАЗВАНИЕ РАБОТЫ	ИЗМЕРИТЕЛЬ	КОЛ-ВО	ПЕРИОД.	ТРУД. РЕС.	МАТ.РЕС.	МАШ. МЕХ.	НАКЛ.РАСХ.	ПРИБЫЛЬ	РАСХ. УПРАВЛ.	СТОИМОСТЬ	КВ.М/ МЕС
79	3.4.2	Дезинсекция подвалов	1000 м2 обрабатываемых помещений	1.0128	2	3 510,66	822,56	0,00	3 342,15	820,86	105,32	8 601,55	0,17
ИТОГО ПО СМЕТЕ						1 224 977,77	402 057,26	40 866,41	1 178 056,97	304 165,16	37 123,64	3 187 247,21	61,52