

## Проект предложения перечня работ и услуг для определения тарифа для МКД Островского 12

Дата изменения: 01.07.2024  
Общая площадь, кв.м: 4614.2

### 1.1 Фундаменты

#### . 1.1.7 Восстановление (ремонт) освещения и вентиляции подвала

1	1.1.7.3	Замена ламп накаливания	100 шт.	0.06	12	2 220,51	3 778,37	0,00	2 113,93	862,93	66,62	9 042,36	0,16
2	1.1.7.4	Замена выключателей	100 шт.	0.06	1	668,62	431,76	0,00	636,52	185,36	20,06	1 942,31	0,04
3	1.1.7.5	Замена патронов	100 шт.	0.06	1	944,18	272,07	0,00	898,86	226,13	28,33	2 369,57	0,04
4	1.1.12	Восстановление (ремонт) вводов инженерных коммуникаций в подвальные помещения через фундаменты	100 шт.	0.01	1	279,95	241,44	0,00	266,52	84,01	8,40	880,32	0,02
5	1.1.15	Восстановление (ремонт) бетонной отмостки толщиной 15 см	100 м2 отмостки	0.6	1	31 316,44	74 375,02	7 765,96	33 138,71	15 576,06	1 044,29	163 216,49	2,95

### 1.2 Кирпичные, каменные и железобетонные стены

#### . 1.2.11 Герметизация, теплоизоляция межпанельных и иных швов

6	1.2.11.2	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клею в один ряд	10 м восстановленной герметизации стыков	3	1	1 810,47	1 164,50	0,00	1 723,57	501,43	54,31	5 254,28	0,09
---	----------	---	--	---	---	----------	----------	------	----------	--------	-------	----------	------

### 1.4 Балконы, козырьки, лоджии и эркеры

#### . 1.4.1 Ремонт несущих конструкций балконов, лоджий, козырьков и эркеров

7	1.4.1.1	Ремонт плит балконов, лоджий и эркеров	куб.м.	3.96	1	63 472,25	51 311,51	0,00	60 425,58	18 685,48	1 904,17	195 798,98	3,54
8	1.4.1.2	Восстановление козырьков	кв.м.	40	1	65 329,62	59 403,20	0,00	62 193,80	19 927,53	1 959,89	208 814,04	3,77
9	1.4.3.3	Ремонт гидроизоляции козырьков	100 кв.м.	0.4	1	203 286,33	39 535,97	0,00	193 528,59	46 678,42	6 098,59	489 127,90	8,83

№ ПП	КОД	НАЗВАНИЕ РАБОТЫ	ИЗМЕРИТЕЛЬ	КОЛ-ВО	ПЕРИОД.	ТРУД. РЕС.	МАТ.РЕС.	МАШ. МЕХ.	НАКЛ.РАСХ.	ПРИБЫЛЬ	РАСХ. УПРАВЛ.	СТОИМОСТЬ	КВ.М/ МЕС
1.6 Полы													
. 1.6.1 Устранение повреждений полов в местах общего пользования многоквартирного дома													
10	1.6.1.1	Заделка выбоин в цементных полах	кв.м.	1	1	412,65	176,71	0,00	392,85	104,93	12,38	1 099,52	0,02
. 1.6.4 Ремонт полов													
11	1.6.4.5	Ремонт поверхности цементных полов	кв.м.	18	1	5 593,08	2 018,32	0,00	5 324,61	1 382,45	167,79	14 486,25	0,26
12	1.6.4.6	Выравнивание поверхности бетонных и цементных оснований под полы	100 м2	0.18	1	4 739,68	6 740,23	36,88	4 539,07	1 708,98	143,04	17 907,88	0,32
1.9 Оконные и дверные проемы													
. 1.9.1 Восстановление (ремонт) дверей в помещениях общего пользования													
13	1.9.1.16	Смена пружины	1 пружина	6	1	1 382,95	627,26	0,00	1 316,57	355,35	41,49	3 723,62	0,07
. 1.9.5 Утепление дверей в помещениях общего пользования													
14	1.9.5.1	Обивка дверей теплоизолирующим материалом	100 кв.м. двери	0.18	1	5 565,35	28 951,99	0,00	5 298,22	4 218,16	166,96	44 200,68	0,80
15	1.9.5.2	Проконопачивание и укрепление дверных коробок	100 коробок	0.12	1	6 040,21	6 033,90	0,00	5 750,28	1 899,59	181,21	19 905,18	0,36
2.1 Система теплоснабжения													
. 2.1.3 Ремонт, промывка отопительных элементов													
. . 2.1.3.1 Смена радиаторных блоков													
16	2.1.3.1.3	Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока свыше 80 до 160 кг	100 радиаторных блоков	0.06	1	3 728,72	145 623,90	0,00	3 549,74	16 143,00	111,86	169 157,22	3,06
. 2.1.5 Восстановление теплоизоляции систем теплоснабжения													
17	2.1.5.1	Утепление трубопровода центрального отопления (водоснабжения)	100 м2 утепленного участка	0.05	1	2 058,59	19 721,72	0,00	1 959,78	2 511,09	61,76	26 312,94	0,48
2.2 Системы холодного и горячего водоснабжения													
. 2.2.1 Ремонт, замена внутридомовых сетей водоснабжения													

№ ПП	КОД	НАЗВАНИЕ РАБОТЫ	ИЗМЕРИТЕЛЬ	КОЛ-ВО	ПЕРИОД.	ТРУД. РЕС.	МАТ.РЕС.	МАШ. МЕХ.	НАКЛ.РАСХ.	ПРИБЫЛЬ	РАСХ. УПРАВЛ.	СТОИМОСТЬ	КВ.М/ МЕС
. . 2.2.1.3 Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб													
18	2.2.1.3.2	Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	100 м трубопроводов	0.96	1	29 829,74	63 467,49	0,00	28 397,92	12 933,25	894,89	135 523,29	2,45
. . 2.2.1.6 Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках													
19	2.2.1.6.1	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм	100 мест	0.1	1	1 607,18	4 457,20	0,00	1 530,03	806,30	48,22	8 448,93	0,15
. . 2.2.1.7 Смена сгонов у трубопроводов													
20	2.2.1.7.1	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм	100 сгонов	0.1	1	1 407,47	1 246,43	0,00	1 339,91	425,80	42,22	4 461,84	0,08
21	2.2.1.7.2	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм	100 сгонов	0.05	1	1 020,05	1 372,05	0,00	971,09	358,04	30,60	3 751,83	0,07
22	2.2.1.7.3	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 50 мм	100 сгонов	0.03	1	1 044,57	1 476,80	0,00	994,43	374,22	31,34	3 921,36	0,07
. . 2.2.1.8 Уплотнение сгонов													
23	2.2.1.8.1	Уплотнение сгонов с применением льняной пряжи или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм	1 сгон	0.1	1	5,65	0,63	0,00	5,38	1,25	0,17	13,07	0,00
24	2.2.1.8.2	Уплотнение сгонов с применением льняной пряжи или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 32 мм	1 сгон	0.06	1	3,39	0,78	0,00	3,23	0,79	0,10	8,29	0,00
25	2.2.4	Теплоизоляция сетей горячего водоснабжения	100 м2 утепленного участка	0.05	1	2 058,59	19 721,72	0,00	1 959,78	2 511,09	61,76	26 312,94	0,48

№ ПП	КОД	НАЗВАНИЕ РАБОТЫ	ИЗМЕРИТЕЛЬ	КОЛ-ВО	ПЕРИОД.	ТРУД. РЕС.	МАТ.РЕС.	МАШ. МЕХ.	НАКЛ.РАСХ.	ПРИБЫЛЬ	РАСХ. УПРАВЛ.	СТОИМОСТЬ	КВ.М/ МЕС
. 2.2.6 Ремонт оборудования, приборов и арматуры водопроводной сети общего пользования													
26	2.2.6.1	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм	100 шт.	0.1	1	3 745,36	2 651,66	0,00	3 565,59	1 062,91	112,36	11 137,88	0,20
27	2.2.6.2	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм	100 шт.	0.1	1	4 762,62	5 695,46	0,00	4 534,02	1 596,74	142,88	16 731,72	0,30
28	2.2.6.3	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм	100 шт.	0.04	1	2 459,92	6 318,71	0,00	2 341,84	1 180,99	73,80	12 375,26	0,22
2.3 Система водоотведения													
. 2.3.3 Подчеканка раструбов канализационных труб													
. . 2.3.3.3 Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб													
29	2.3.3.3.4	Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 125 мм	100 раструбов	0.04	1	1 111,99	198,53	0,00	1 058,62	253,46	33,36	2 655,97	0,05
30	2.3.4	Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов	100 м трубы	0.3	1	1 316,15	384,33	0,00	1 252,97	315,75	39,48	3 308,69	0,06
2.6 Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров													
. 2.6.3 Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования													
31	2.6.3.5	Смена стекол на штапиках без замазки	100 м фальца	0.1	1	956,52	1 794,31	0,00	910,60	389,31	28,70	4 079,43	0,07
. 2.6.8 Проведение технических осмотров и мелкий ремонт стен, полов, перекрытий													
32	2.6.8.1	Осмотр территории вокруг здания и фундамента	1000 кв.м. общей площади	4.6142	2	1 563,34	0,00	0,00	1 488,30	326,90	46,90	3 425,44	0,06
33	2.6.8.2	Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов	1000 кв.м. общей площади	4.614	2	12 466,09	0,00	0,00	11 867,72	2 606,67	373,98	27 314,46	0,49
34	2.6.8.6	Осмотр железобетонных перекрытий	1000 кв.м. общей площади	4.614	2	6 199,92	0,00	0,00	5 902,33	1 296,41	186,00	13 584,66	0,25
35	2.6.8.8	Осмотр внутренней отделки стен	1000 кв.м. общей площади	4.614	2	18 101,97	0,00	0,00	17 233,07	3 785,14	543,06	39 663,24	0,72

№ ПП	КОД	НАЗВАНИЕ РАБОТЫ	ИЗМЕРИТЕЛЬ	КОЛ-ВО	ПЕРИОД.	ТРУД. РЕС.	МАТ.РЕС.	МАШ. МЕХ.	НАКЛ.РАСХ.	ПРИБЫЛЬ	РАСХ. УПРАВЛ.	СТОИМОСТЬ	КВ.М/ МЕС
36	2.6.8.9	Осмотр заполнения дверных и оконных проемов	1000 кв.м. общей площади	4.614	2	13 576,48	0,00	0,00	12 924,80	2 838,85	407,29	29 747,43	0,54
. 2.6.9 Осмотр всех элементов кровли, водостоков													
37	2.6.9.2	Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков	1000 кв.м. кровли	1.382000 0000000 001	2	3 795,37	0,00	0,00	3 613,19	793,62	113,86	8 316,04	0,15
. 2.6.11 Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водоснабжения и водоотведения													
38	2.6.11.1	Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения	100 квартир	0.9	2	52 964,15	0,00	0,00	50 421,87	11 074,86	1 588,92	116 049,79	2,10
39	2.6.11.3	Прочистка канализационного лежака	100 м канализационного лежака	0.3	1	4 616,23	618,33	0,00	4 394,65	1 030,49	138,49	10 798,20	0,20
. 2.6.13 Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в электротехнических устройствах													
40	2.6.13.1	Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках	100 лестничных площадок	0.3	2	2 648,21	0,00	0,00	2 521,09	553,74	79,45	5 802,49	0,10
41	2.6.13.3	Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление	100 м	0.2	0.3	130,31	109,01	0,00	124,06	38,75	3,91	406,03	0,01
. 2.6.14 Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе теплоснабжения													
. . 2.6.14.1 Осмотр системы центрального отопления													
42	2.6.14.1.1	Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления	1000 кв.м. общей площади	4.6142	1	22 628,44	0,00	0,00	21 542,28	4 731,63	678,85	49 581,20	0,90
43	2.6.14.1.2	Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях	1000 м2 осматриваемых помещений	1.0496	2	4 117,86	0,00	0,00	3 920,21	861,05	123,54	9 022,66	0,16
. . 2.6.14.3 Гидравлическое испытание трубопроводов систем центрального отопления (расконсервация)													
44	2.6.14.3.4	Первое рабочее испытание отдельных частей системы при диаметре трубопровода до 100 мм	100 м трубопровода	2.239	1	4 081,72	425,41	42,44	3 885,80	902,85	122,45	9 460,67	0,17

№ ПП	КОД	НАЗВАНИЕ РАБОТЫ	ИЗМЕРИТЕЛЬ	КОЛ-ВО	ПЕРИОД.	ТРУД. РЕС.	МАТ.РЕС.	МАШ. МЕХ.	НАКЛ.РАСХ.	ПРИБЫЛЬ	РАСХ. УПРАВЛ.	СТОИМОСТЬ	КВ.М/ МЕС
45	2.6.14.3.5	Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 100 мм	100 м трубопровода	2.239	1	3 821,97	30,16	0,00	3 638,52	802,36	114,66	8 407,67	0,15
46	2.6.14.3.6	Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 100 мм	100 м трубопровода	2.239	1	1 595,58	425,41	42,44	1 518,99	383,00	47,87	4 013,29	0,07
47	2.6.14.3.10	Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой	100 м трубопровода	2.239	1	116,71	0,00	0,00	111,11	24,40	3,50	255,72	0,00
. . 2.6.14.4 Промывка трубопроводов системы центрального отопления													
48	2.6.14.4.2	Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 100 мм	10 м трубопровода (100 м3 здания)	40.97	1	16 481,41	966,89	0,00	15 690,30	3 548,29	494,44	37 181,32	0,67
. . 2.6.14.5 Устранение незначительных неисправностей в системе теплоснабжения													
. . . 2.6.14.5.5 Ликвидация воздушных пробок в системе отопления													
49	2.6.14.5.5.1	Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления	100 стояков	0.18	1	4 378,47	0,00	0,00	4 168,31	915,54	131,35	9 593,68	0,17
2.7 Устранение аварии и выполнение заявок населения													
. 2.7.2 Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях и выполнение заявок населения (в домах, не оборудованных газовыми плитами)													
50	2.7.2.3	Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет	1000 м2 общей площади жилых помещений, не оборудованных газовыми плитами (в год для одной смены)	4.6142	3	60 081,91	0,00	0,00	57 197,97	12 563,19	1 802,46	131 645,53	2,38
3.1 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов													
. 3.1.1 Подметание и мытье полов во всех помещениях общего пользования, кабинках лифта и их влажная уборка													
. . 3.1.1.2 Подметание и влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования в многоквартирном доме без лифтов с мусоропроводом													
. . . 3.1.1.2.1 Подметание лестничных площадок и маршей													
51	3.1.1.2.1.1	Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов с мусоропроводом)	100 м2 убираемой площади	3.45	247	423 438,36	8 521,50	0,00	403 113,32	89 440,40	12 703,15	937 216,74	16,93

№ ПП	КОД	НАЗВАНИЕ РАБОТЫ	ИЗМЕРИТЕЛЬ	КОЛ-ВО	ПЕРИОД.	ТРУД. РЕС.	МАТ.РЕС.	МАШ. МЕХ.	НАКЛ.РАСХ.	ПРИБЫЛЬ	РАСХ. УПРАВЛ.	СТОИМОСТЬ	КВ.М/ МЕС
52	3.1.1.2.1.2	Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов с мусоропроводом)	100 м2 убираемой площади	1.911	104	83 362,36	1 987,44	0,00	79 360,96	17 640,83	2 500,87	184 852,46	3,34
. . . 3.1.1.2.2 Мытье лестничных площадок и маршей													
53	3.1.1.2.2.1	Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов с мусоропроводом)	100 м2 убираемой площади	3.45	24	67 343,72	10 869,40	0,00	64 111,23	15 228,36	2 020,31	159 573,02	2,88
54	3.1.1.2.2.2	Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов с мусоропроводом)	100 м2 убираемой площади	1.911	24	31 085,47	6 020,70	0,00	29 593,37	7 135,19	932,56	74 767,30	1,35
. 3.1.3 Протирка пыли с колпаков светильников, подоконников в помещениях общего пользования													
55	3.1.3.1	Протирка пыли с колпаков светильников (в подвалах, на чердаках и лестничных клетках)	100 шт.	0.48	1	167,31	7,35	0,00	159,28	35,76	5,02	374,73	0,01
56	3.1.3.2	Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования	100 м2 подоконников	0.0864	2	151,72	18,09	0,00	144,44	33,63	4,55	352,43	0,01
. 3.1.4 Мытье и протирка дверей и окон в помещениях общего пользования, включая двери мусорных камер													
57	3.1.4.1	Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования	100 м2 дверей	0.576	2	1 018,61	120,71	0,00	969,71	225,73	30,56	2 365,32	0,04
58	3.1.4.2	Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования	100 м2 оконных рам	0.518	2	875,91	108,56	0,00	833,87	194,61	26,28	2 039,23	0,04
59	3.1.4.3	Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования	100 м2 окон	0.518	1	689,58	143,48	0,00	656,48	159,33	20,69	1 669,54	0,03

№ ПП	КОД	НАЗВАНИЕ РАБОТЫ	ИЗМЕРИТЕЛЬ	КОЛ-ВО	ПЕРИОД.	ТРУД. РЕС.	МАТ.РЕС.	МАШ. МЕХ.	НАКЛ.РАСХ.	ПРИБЫЛЬ	РАСХ. УПРАВЛ.	СТОИМОСТЬ	КВ.М/ МЕС
. 3.1.5 Уборка чердачного и подвального помещений													
. . 3.1.5.2 Уборка и транспортировка мусора в установленное место													
60	3.1.5.2.1	Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м	1 м3 мусора	0.5	2	172,14	90,73	0,00	163,87	45,57	5,16	477,47	0,01
61	3.1.5.3	Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора	100 кг строительного мусора	3.5	1	27 473,15	7,00	0,00	26 154,43	5 745,40	824,19	60 204,17	1,09
. 3.1.6 Подготовка зданий к праздникам													
62	3.1.6.4	Протирка номерных указателей	10 указателей	0.1	2	26,22	15,86	0,00	24,96	7,16	0,79	74,99	0,00
. 3.1.9 Влажная протирка элементов лестничных клеток													
63	3.1.9.1	Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством)	100 кв.м почтовых ящиков	0.0698	1	28,84	5,17	0,00	27,46	6,58	0,87	68,92	0,00
64	3.1.9.5	Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством)	100 кв. м шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств	0.144	1	75,29	10,67	0,00	71,68	16,87	2,26	176,76	0,00
65	3.1.9.7	Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством)	100 кв.м. перил лестниц	1.08	1	760,02	80,00	0,00	723,54	167,36	22,80	1 753,73	0,03
66	3.1.9.10	Влажная протирка стен (с моющим средством)	100 кв. м стен	9.6	1	5 640,33	711,12	0,00	5 369,59	1 254,42	169,21	13 144,67	0,24
67	3.1.9.11	Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством)	100 кв. м отопительных приборов	0.0408	1	45,04	3,02	0,00	42,87	9,74	1,35	102,02	0,00
68	3.1.11	Обметание пыли с потолков	100 кв. м. потолков	3.784	1	1 538,82	70,95	0,00	1 464,96	329,25	46,16	3 450,14	0,06
3.2 Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома													
. 3.2.1 Подметание земельного участка в летний период													
69	3.2.1.2	Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 2 класса	1 000 кв.м. территории	0.988	105	63 451,27	290,28	0,00	60 405,61	13 298,35	1 903,54	139 349,06	2,52



№ ПП	КОД	НАЗВАНИЕ РАБОТЫ	ИЗМЕРИТЕЛЬ	КОЛ-ВО	ПЕРИОД.	ТРУД. РЕС.	МАТ.РЕС.	МАШ. МЕХ.	НАКЛ.РАСХ.	ПРИБЫЛЬ	РАСХ. УПРАВЛ.	СТОИМОСТЬ	КВ.М/ МЕС
. 3.2.4 Подрезка деревьев и кустов													
70	3.2.4.2	Вырезка сухих ветвей и поросли	100 деревьев	0.1	1	3 294,33	0,00	0,00	3 136,20	688,85	98,83	7 218,20	0,13
. 3.2.6 Сдвигка и подметание снега при отсутствии снегопадов													
71	3.2.6.2	Сдвигка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 2 класса	10 000 кв.м. территории	0.0425	116	48 155,69	0,00	0,00	45 844,21	10 069,40	1 444,67	105 513,97	1,91
. 3.2.7 Сдвигка и подметание снега при снегопаде													
72	3.2.7.2	Сдвигка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 2 класса	10 000 кв.м. территории	0.0425	27	49 730,77	0,00	0,00	47 343,69	10 398,75	1 491,92	108 965,14	1,97
. 3.2.8 Ликвидация наледи													
73	3.2.8.2	Очистка территории с усовершенствованным покрытием 2 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами	10 000 кв.м. территории	0.019	10	51 958,90	0,00	0,00	49 464,87	10 864,66	1 558,77	113 847,19	2,06
74	3.2.8.5	Очистка территории с усовершенствованным покрытием 2 класса от наледи с обработкой противогололедными реагентами	10 000 кв.м. территории	0.019	10	87 332,31	1 000,04	0,00	83 140,36	18 366,78	2 619,97	192 459,46	3,48
75	3.2.8.7	Подготовка смеси песка с хлоридами	1 куб. м	1	1	305,09	0,00	0,00	290,44	63,79	9,15	668,47	0,01
76	3.2.8.9	Посыпка территории II класса	100 кв. м	1.9	10	1 739,69	1 875,07	0,00	1 656,18	561,59	52,19	5 884,72	0,11
77	3.2.8.11	Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки	1 куб.м	1	1	388,23	0,00	0,00	369,59	81,18	11,65	850,64	0,02

№ ПП	КОД	НАЗВАНИЕ РАБОТЫ	ИЗМЕРИТЕЛЬ	КОЛ-ВО	ПЕРИОД.	ТРУД. РЕС.	МАТ.РЕС.	МАШ. МЕХ.	НАКЛ.РАСХ.	ПРИБЫЛЬ	РАСХ. УПРАВЛ.	СТОИМОСТЬ	КВ.М/ МЕС
. 3.2.10 Механизированная уборка территории													
78	3.2.10.6	Срезание и сдвигание уплотненного снега толщиной слоя до 2 см плугом с одновременным подметанием щеткой	1000 м2	6.215	4	0,00	0,00	30 378,92	7 693,76	4 042,25	242,45	42 357,38	0,76
79	3.2.11	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года)	100 кв.м	2.16	29	31 659,82	0,00	0,00	30 140,15	6 620,10	949,79	69 369,87	1,25
80	3.2.12	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года)	100 кв.м	2.16	21	4 236,34	19,24	0,00	4 033,00	887,85	127,09	9 303,52	0,17
. 3.2.22 Ручная очистка территорий с усовершенствованными покрытиями от уплотненного снега													
81	3.2.22.2	Ручная очистка территорий II класса с усовершенствованными покрытиями от уплотненного снега	1000 м2	0.216	29	86 415,25	0,00	0,00	82 267,32	18 069,52	2 592,46	189 344,55	3,42
82	3.2.24	Уборка мусора с отмосток	1000 м2	0.15	21	42 493,77	193,06	0,00	40 454,07	8 905,86	1 274,81	93 321,58	1,69
3.4 Прочие работы													
. 3.4.1 Дератизация чердаков и подвалов													
83	3.4.1.4	Дератизация чердаков и подвалов с применением крысида - антикоагулянта III поколения	1000 м2 обрабатываемых помещений	1.0496	12	30 637,65	84,39	0,00	29 167,04	6 415,27	919,13	67 223,48	1,21
84	3.4.2	Дезинсекция подвалов	1000 м2 обрабатываемых помещений	1.0496	2	3 638,22	852,44	0,00	3 463,59	850,69	109,15	8 914,08	0,16
ИТОГО ПО СМЕТЕ						1 832 875,17	584 875,48	38 266,64	1 755 943,28	450 199,61	55 334,35	4 717 494,52	85,20