

Проект предложения перечня работ и услуг для определения тарифа для МКД Островского 6

Дата изменения: 01.07.2024

Общая площадь, кв.м: 2114

1.1 Фундаменты

. 1.1.7 Восстановление (ремонт) освещения и вентиляции подвала

1	1.1.7.3	Замена ламп накаливания	100 шт.	0.04	12	1 480,34	2 518,91	0,00	1 409,29	575,29	44,41	6 028,24	0,24
2	1.1.7.4	Замена выключателей	100 шт.	0.02	4	891,49	575,67	0,00	848,70	247,14	26,74	2 589,75	0,10
3	1.1.7.5	Замена патронов	100 шт.	0.02	4	1 258,90	362,76	0,00	1 198,48	301,51	37,77	3 159,42	0,12
4	1.1.7.7	Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м	100 пог. м	0.15	1	977,34	4 489,40	0,00	930,43	677,99	29,32	7 104,47	0,28

. 1.1.11 Восстановление (ремонт) гидроизоляции

5	1.1.11.4	Оклеенная гидроизоляция стеклоткани на полимерных вяжущих (вертикальные поверхности)	100 м2 оклеенной поверхности	0.15	1	2 496,16	3 957,95	0,00	2 376,35	939,51	74,88	9 844,86	0,39
6	1.1.15	Восстановление (ремонт) бетонной отмостки толщиной 15 см	100 м2 отмостки	0.3	1	15 658,22	37 187,51	3 882,98	16 569,36	7 788,03	522,14	81 608,24	3,22

1.2 Кирпичные, каменные и железобетонные стены

. 1.2.4 Создание, восстановление или модернизация гидроизоляции стен

7	1.2.4.6	Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1.0279	1	35 836,97	11 988,46	3 306,46	37 290,04	9 452,49	1 175,11	99 049,53	3,90
---	---------	--	-------------------------------------	--------	---	-----------	-----------	----------	-----------	----------	----------	-----------	------

. 1.2.9 Восстановление (ремонт) разрушений и повреждений отделочного слоя

. . 1.2.9.4 Ремонт обыкновенной штукатурки кирпичных и бетонных фасадов

8	1.2.9.4.1	Ремонт обыкновенной штукатурки гладких каменных фасадов	100 м2 отремонтированной поверхности	0.1	1	6 658,43	1 718,08	2 105,72	6 338,82	1 795,69	199,75	18 816,49	0,74
---	-----------	---	--------------------------------------	-----	---	----------	----------	----------	----------	----------	--------	-----------	------

№ ПП	КОД	НАЗВАНИЕ РАБОТЫ	ИЗМЕРИТЕЛЬ	КОЛ-ВО	ПЕРИОД.	ТРУД. РЕС.	МАТ.РЕС.	МАШ. МЕХ.	НАКЛ.РАСХ.	ПРИБЫЛЬ	РАСХ. УПРАВЛ.	СТОИМОСТЬ	КВ.М/ МЕС
. 1.2.14 Восстановление (ремонт) водоотводящих устройств наружных стен													
9	1.2.14.1	Смена подвесных желобов	100 м желоба	0.12	1	3 493,37	4 506,91	0,00	3 325,68	1 205,94	104,80	12 636,70	0,50
10	1.2.14.2	Смена настенных желобов	100 м желоба	0.12	1	2 994,31	4 567,02	0,00	2 850,59	1 107,93	89,83	11 609,68	0,46
. 1.2.15 Восстановление (ремонт) стальных деталей крепления (кронштейны пожарных лестниц, флагодержатели и др.)													
11	1.2.15.1	Замена кронштейнов пожарных лестниц	100 креплений	0.1	1	1 455,57	272,78	0,00	1 385,70	333,14	43,67	3 490,85	0,14
. 1.2.17 Окраска стен помещений общего пользования													
. . 1.2.17.3 Масляная окраска ранее окрашенных поверхностей													
12	1.2.17.3.1	Простая масляная окраска ранее окрашенных поверхностей	100 м2 окрашенной поверхности	5.12	0.2	18 737,75	2 741,13	0,00	17 838,34	4 207,27	562,13	44 086,62	1,74
. . 1.2.17.4 Окрашивание поверхностей стен вододисперсионными составами													
13	1.2.17.4.1	Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	3.52	0.2	8 527,23	10 478,60	0,00	8 117,92	2 888,54	255,82	30 268,12	1,19
. 1.2.18 Внутренняя отделка зданий													
14	1.2.18.1	Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами	100 кв. м	0.12	0.2	2 130,70	787,99	0,00	2 028,42	528,66	63,92	5 539,70	0,22
15	1.2.18.9	Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	1.0864	0.2	3 252,24	3 275,83	0,00	3 096,14	1 025,65	97,57	10 747,43	0,42
16	1.2.18.12	Перетирка штукатурки поверхностей стен и перегородок	100 м2 поверхности	0.4	0.2	698,67	16,86	0,00	665,14	147,87	20,96	1 549,50	0,06

№ ПП	КОД	НАЗВАНИЕ РАБОТЫ	ИЗМЕРИТЕЛЬ	КОЛ-ВО	ПЕРИОД.	ТРУД. РЕС.	МАТ.РЕС.	МАШ. МЕХ.	НАКЛ.РАСХ.	ПРИБЫЛЬ	РАСХ. УПРАВЛ.	СТОИМОСТЬ	КВ.М/ МЕС
17	1.2.18.18	Ремонт внутренней штукатурки стен отдельными местами	100 кв. м.	0.06	0.2	985,45	192,72	0,00	938,15	226,39	29,56	2 372,27	0,09
18	1.2.19	Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений	1 ящик	8	0.2	498,37	6 828,09	0,13	474,45	824,59	14,95	8 640,58	0,34
19	1.2.20	Окрашивание почтовых ящиков	кв.м	3.719999 9999999 998	0.2	50,26	13,80	0,00	47,85	11,97	1,51	125,38	0,00
20	1.2.23	Установка замка почтового ящика	шт.	48	0.2	2 006,02	371,02	0,00	1 909,73	458,60	60,18	4 805,55	0,19
1.4 Балконы, козырьки, лоджии и эркеры													
. 1.4.1 Ремонт несущих конструкций балконов, лоджий, козырьков и эркеров													
21	1.4.1.1	Ремонт плит балконов, лоджий и эркеров	куб.м.	0.072	1	1 154,04	932,94	0,00	1 098,65	339,74	34,62	3 559,98	0,14
22	1.4.2	Восстановление организованного отвода воды с балконов, лоджий, козырьков и эркеров	100 кв.м. фасадов	6.1727	1	13 138,13	18 913,94	0,00	12 507,50	4 742,62	394,14	49 696,33	1,96
. 1.4.4 Восстановление (ремонт) ограждений балконов и лоджий													
23	1.4.4.1	Восстановление ограждающих решеток	1 м. решетки	19	1	4 951,85	765,13	0,00	4 714,16	1 116,16	148,56	11 695,85	0,46
1.6 Полы													
. 1.6.1 Устранение повреждений полов в местах общего пользования многоквартирного дома													
24	1.6.1.1	Заделка выбоин в цементных полах	кв.м.	0.5	1	206,33	88,36	0,00	196,42	52,46	6,19	549,76	0,02
. 1.6.2 Восстановление защитноотделочного покрытия пола													
25	1.6.2.1	Ремонт покрытия полов из керамических плиток до 10 шт. размерами 300 мм*300 мм	10 плиток	8	0.2	854,85	1 244,38	0,00	813,81	310,03	25,65	3 248,71	0,13
. 1.6.4 Ремонт полов													
26	1.6.4.5	Ремонт поверхности цементных полов	кв.м.	4	0.2	248,58	89,70	0,00	236,65	61,44	7,46	643,83	0,03

№ ПП	КОД	НАЗВАНИЕ РАБОТЫ	ИЗМЕРИТЕЛЬ	КОЛ-ВО	ПЕРИОД.	ТРУД. РЕС.	МАТ.РЕС.	МАШ. МЕХ.	НАКЛ.РАСХ.	ПРИБЫЛЬ	РАСХ. УПРАВЛ.	СТОИМОСТЬ	КВ.М/ МЕС
1.7 Перегородки													
. 1.7.2 Восстановление (ремонт), модернизация огнезащитных свойств перегородок													
27	1.7.2.5	Модернизация огнезащитных свойств перегородок путем покраски перегородок вспучивающимися красками типа Огнезащита+, Аквест-01, Пирекс	100 кв.м.	5.12	0.2	4 369,30	20 628,03	0,00	4 159,58	3 089,88	131,08	32 377,87	1,28
1.8 Крыши и кровли													
. 1.8.1 Устранение протечек кровли													
. . 1.8.1.3 Устранение протечек рулонной кровли													
28	1.8.1.3.1	Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли	100 м2 покрытий	0.4	1	3 717,94	29 594,20	87,31	3 573,46	3 912,52	112,61	40 998,04	1,62
. 1.8.2 Ремонт, модернизация кровли и крыши													
. . 1.8.2.2 Ремонт, модернизация рулонной кровли													
29	1.8.2.2.1	Смена мягкой кровли в два слоя отдельными местами	100 м2 сменяемого покрытия	0.2	1	3 579,87	29 104,49	83,20	3 438,62	3 831,18	108,36	40 145,72	1,58
30	1.8.2.11	Монтаж решетчатого или трубчатого снегозадержателя	100 м	1.56	1	3 962,04	117 962,35	29,48	3 798,37	13 279,49	119,70	139 151,43	5,49
. 1.8.3 Восстановление (ремонт) вентиляционных устройств (оборудования)													
. . 1.8.3.1 Смена колпаков вентиляционных труб													
31	1.8.3.1.1	Смена колпаков вентиляционных труб (при одном канале в трубе)	100 колпаков	0.12	1	9 643,07	7 880,47	0,00	9 180,20	2 847,76	289,29	29 840,80	1,18
. 1.8.7 Восстановление (ремонт) дымовых и вентиляционных труб													
32	1.8.7.3	Прочистка засоренных вентиляционных каналов	10 м канала	2.4	1	1 876,49	313,63	0,00	1 786,42	425,46	56,29	4 458,30	0,18
. 1.8.9 Восстановление (ремонт) выходов на крышу													
33	1.8.9.1	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических лестниц и дверей на крышу за 1 раз	100 м2 окрашенной поверхности	0.04	0.2	59,38	21,66	0,01	56,53	14,70	1,78	154,07	0,01

№ ПП	КОД	НАЗВАНИЕ РАБОТЫ	ИЗМЕРИТЕЛЬ	КОЛ-ВО	ПЕРИОД.	ТРУД. РЕС.	МАТ.РЕС.	МАШ. МЕХ.	НАКЛ.РАСХ.	ПРИБЫЛЬ	РАСХ. УПРАВЛ.	СТОИМОСТЬ	КВ.М/ МЕС
34	1.8.9.2	Окраска деревянных лестниц и дверей выхода на крышу	100 м2 окрашенной поверхности	0.0896	0.2	327,91	114,67	0,00	312,17	80,66	9,84	845,25	0,03
35	1.8.9.3	Ремонт поверхности кирпичных стен с расшивкой швов и толщиной заделки до 1/2 кирпича	100 м2 отремонтированной поверхности	0.2744	1	25 579,01	34 544,75	0,00	24 351,21	8 993,07	767,37	94 235,41	3,71
36	1.8.9.4	Ремонт обыкновенной штукатурки гладких каменных фасадов отдельными местами	100 м2 отремонтированной поверхности	0.274	1	18 244,08	4 697,94	0,00	17 368,37	4 310,49	547,32	45 168,21	1,78
. 1.8.10 Восстановление (ремонт) парапетов, архитектурных деталей и т.д.													
37	1.8.10.2	Смена покрытия парапетов или брандмауэров с обделкой боковых сторон при ширине покрытия до 1,75 м.	100 м	0.22	1	10 613,18	20 966,48	0,00	10 103,75	4 431,19	318,40	46 432,98	1,83
38	1.8.10.3	Смена покрытия зонтов и козырьков над крыльцами и подъездами	100 м2 объема работ	0.14	1	6 870,29	8 692,88	0,00	6 540,51	2 353,68	206,11	24 663,47	0,97
. 1.8.11 Восстановление (ремонт) систем водоотвода													
39	1.8.11.1	Ремонт водосточных труб с земли и подмостей	100 м трубы	0.09	1	2 077,43	8 763,34	0,00	1 977,71	1 358,93	62,32	14 239,73	0,56
40	1.8.11.3	Смена прямых звеньев водосточных труб	100 м трубы	0.09	1	1 518,12	3 148,89	0,00	1 445,25	649,65	45,54	6 807,46	0,27
41	1.8.11.4	Смена воронок	100 шт.	0.04	1	1 012,08	2 544,75	0,00	963,50	480,10	30,36	5 030,80	0,20
42	1.8.11.5	Смена простых колен	100 шт.	0.08	1	2 272,74	2 460,25	0,00	2 163,65	734,79	68,18	7 699,62	0,30
43	1.8.11.6	Смена простых отливов	100 шт.	0.08	1	1 633,53	2 844,68	0,00	1 555,12	641,69	49,01	6 724,03	0,27
. 1.8.13 Ремонт, утепление дверей с лестничных площадок на чердак													
44	1.8.13.2	Восстановление тепловой изоляции дверей	100 дверей	0.08	1	1 737,49	1 048,95	0,00	1 654,09	473,98	52,12	4 966,63	0,20

1.9 Оконные и дверные проемы

. 1.9.1 Восстановление (ремонт) дверей в помещениях общего пользования

№ ПП	КОД	НАЗВАНИЕ РАБОТЫ	ИЗМЕРИТЕЛЬ	КОЛ-ВО	ПЕРИОД.	ТРУД. РЕС.	МАТ.РЕС.	МАШ. МЕХ.	НАКЛ.РАСХ.	ПРИБЫЛЬ	РАСХ. УПРАВЛ.	СТОИМОСТЬ	КВ.М/ МЕС
45	1.9.1.1	Ремонт дверных полотен со сменой горизонтальных брусков обвязки на два сопряжения	100 брусков	0.08	1	9 111,01	615,15	1,72	8 673,68	1 970,20	273,33	20 645,09	0,81
46	1.9.1.11	Смена дверных петель при двух сменяемых петлях в полотне	10 петель	0.8	2	3 923,27	825,33	0,00	3 734,95	907,43	117,70	9 508,68	0,37
47	1.9.1.13	Смена наличников дверных проемов из мягкой древесины с укреплением шурупами	1 п.м. наличника	22	1	2 006,80	1 864,00	0,00	1 910,47	616,28	60,20	6 457,75	0,25
48	1.9.1.15	Укрепление наличников дверных проемов	1 п.м. наличника	22	1	573,37	26,33	0,00	545,85	122,67	17,20	1 285,42	0,05
49	1.9.1.16	Смена пружины	1 пружина	4	2	1 843,94	836,35	0,00	1 755,43	473,80	55,32	4 964,83	0,20
50	1.9.1.17	Смена ручки дверной	1 ручка	4	2	521,25	1 015,18	0,00	496,23	216,09	15,64	2 264,39	0,09
51	1.9.1.22	Простая масляная окраска дверей	100 кв.м.	0.224	0.2	987,46	259,81	0,00	940,06	233,89	29,62	2 450,84	0,10
52	1.9.1.25	Установка дверного доводчика к дверям из древесины	1 прибор	4	1	545,70	10 680,13	8,69	519,51	1 241,78	16,37	13 012,18	0,51
. 1.9.2 Восстановление (ремонт) окон в помещениях общего пользования													
53	1.9.2.6	Ремонт оконных переплетов широких составных коробок	10 створок	0.3	1	1 316,15	104,40	0,00	1 252,97	286,22	39,48	2 999,22	0,12
54	1.9.2.25	Простая масляная окраска оконных рам	100 кв.м.	0.3456	0.2	2 328,38	265,59	0,00	2 216,62	514,89	69,85	5 395,32	0,21
. 1.9.3 Замена дверей в помещениях общего пользования													
55	1.9.3.4	Замена двустворных дверей на планках	1 полотно	2	1	2 111,40	4 060,98	0,00	2 010,06	869,93	63,34	9 115,71	0,36
. 1.9.5 Утепление дверей в помещениях общего пользования													
56	1.9.5.1	Обивка дверей теплоизолирующим материалом	100 кв.м. двери	0.112	1	3 462,89	18 014,57	0,00	3 296,67	2 624,63	103,89	27 502,64	1,08

№ ПП	КОД	НАЗВАНИЕ РАБОТЫ	ИЗМЕРИТЕЛЬ	КОЛ-ВО	ПЕРИОД.	ТРУД. РЕС.	МАТ.РЕС.	МАШ. МЕХ.	НАКЛ.РАСХ.	ПРИБЫЛЬ	РАСХ. УПРАВЛ.	СТОИМОСТЬ	КВ.М/ МЕС
57	1.9.5.2	Проконопачивание и укрепление дверных коробок	100 коробок	0.08	1	4 026,81	4 022,60	0,00	3 833,52	1 266,39	120,80	13 270,12	0,52
. 1.9.6 Восстановление (ремонт) дверных и оконных откосов													
58	1.9.6.2	Восстановление (ремонт) штукатурки откосов каменных, блочных и крупнопанельных домов внутри здания	100 кв.м. откосов	0.04	0.2	1 399,81	201,99	5,85	1 337,88	315,20	42,16	3 302,89	0,13
1.10 Лестницы													
. 1.10.3 Ремонт ограждений, поручней и предохранительных сеток													
59	1.10.3.1	Ремонт металлических лестничных решеток	100 м решетки	0.15	1	3 909,35	2 991,67	0,00	3 721,70	1 133,07	117,28	11 873,08	0,47
60	1.10.3.2	Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок	100 укрепляемых стоек	0.08	1	764,50	409,87	0,00	727,80	203,10	22,93	2 128,19	0,08
. 1.10.4 Ремонт, замена перил													
. . 1.10.4.1 Смена отдельных частей поручней													
61	1.10.4.1.1	Смена прямых частей поручней	100 м	0.56	0.2	2 529,79	7 667,16	0,00	2 408,36	1 337,87	75,89	14 019,06	0,55
62	1.10.4.2	Изготовление прямых частей поручня	100 м	0.56	0.2	1 410,84	1 180,71	0,00	1 343,12	419,57	42,33	4 396,57	0,17
. 1.10.5 Окраска металлических элементов лестниц													
63	1.10.5.1	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.576	0.2	3 242,32	229,16	0,00	3 086,69	702,15	97,27	7 357,58	0,29
. 1.10.7 Прочие работы по ремонту лестниц													
64	1.10.7.1	Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок	100 м2 окрашенной поверхности	0.144	0.2	485,80	93,93	0,00	462,48	111,49	14,57	1 168,27	0,05
65	1.10.7.2	Окрашивание масляными составами деревянных поручней	100 м поручня	0.96	0.2	1 056,83	134,84	0,00	1 006,10	235,21	31,70	2 464,68	0,10

№ ПП	КОД	НАЗВАНИЕ РАБОТЫ	ИЗМЕРИТЕЛЬ	КОЛ-ВО	ПЕРИОД.	ТРУД. РЕС.	МАТ.РЕС.	МАШ. МЕХ.	НАКЛ.РАСХ.	ПРИБЫЛЬ	РАСХ. УПРАВЛ.	СТОИМОСТЬ	КВ.М/ МЕС
66	1.10.7.3	Заделка выбоин в каменных ступенях	100 м2 заделанной поверхности	0.015	0.2	191,26	1 610,73	0,00	182,08	209,92	5,74	2 199,73	0,09
2.1 Система теплоснабжения													
. 2.1.2 Ремонт, модернизация внутридомовых отопительных сетей													
. . 2.1.2.2 Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб													
67	2.1.2.2.1	Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 40 мм	100 м трубопровода	0.3	1	8 655,95	12 457,01	0,00	8 240,47	3 124,18	259,68	32 737,29	1,29
. 2.1.3 Ремонт, промывка отопительных элементов													
. . 2.1.3.1 Смена радиаторных блоков													
68	2.1.3.1.2	Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг	100 радиаторных блоков	0.04	1	1 953,14	61 088,35	0,00	1 859,39	6 853,22	58,59	71 812,69	2,83
. . 2.1.3.5 Прочистка и промывка отопительных приборов													
69	2.1.3.5.1	Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания	100 приборов	0.04	1	5 066,52	148,60	0,00	4 823,33	1 075,09	152,00	11 265,53	0,44
70	2.1.3.6	Масляная окраска ранее окрашенных приборов отопления (радиаторы, конвекторы и другие приборы)	10 кв. м окрашенной поверхности	0.272	0.2	113,12	20,37	0,00	107,69	25,80	3,39	270,37	0,01
. 2.1.5 Восстановление теплоизоляции систем теплоснабжения													
71	2.1.5.1	Утепление трубопровода центрального отопления (водоснабжения)	100 м2 утепленного участка	0.05	1	2 058,59	19 721,72	0,00	1 959,78	2 511,09	61,76	26 312,94	1,04
. . 2.1.5.3 Восстановление разрушенной тепловой изоляции													
72	2.1.5.3.3	Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами	100 м2 восстановленного участка	0.05	1	2 682,41	191,05	0,00	2 553,65	581,05	80,47	6 088,63	0,24

№ ПП	КОД	НАЗВАНИЕ РАБОТЫ	ИЗМЕРИТЕЛЬ	КОЛ-ВО	ПЕРИОД.	ТРУД. РЕС.	МАТ.РЕС.	МАШ. МЕХ.	НАКЛ.РАСХ.	ПРИБЫЛЬ	РАСХ. УПРАВЛ.	СТОИМОСТЬ	КВ.М/ МЕС
73	2.1.5.6	Изоляция стальных трубопроводов жидким теплоизоляционным покрытием, диаметр трубы 40 мм	100 м трубопровода	0.15	1	564,10	4 467,92	0,00	537,03	589,32	16,92	6 175,29	0,24
. 2.1.6 Ремонт или замена неисправных приборов учета и регулирования													
74	2.1.6.1	Ремонт прибора учета	прибор	1	0.3	306,02	15 560,28	0,00	291,33	1 705,60	9,18	17 872,40	0,70
75	2.1.6.2	Замена прибора учета	прибор	1	0.3	372,22	31 184,28	0,00	354,35	3 367,77	11,17	35 289,79	1,39
. 2.1.8 Ремонт насосов, магистральной запорной арматуры, автоматических устройств													
. . 2.1.8.4 Смена параллельной задвижки													
76	2.1.8.4.1	Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм	100 задвижек	0.02	1	2 485,81	17 439,67	0,00	2 366,49	2 359,67	74,57	24 726,22	0,97
. . 2.1.8.5 Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки													
77	2.1.8.5.1	Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм	100 задвижек	0.02	1	3 639,94	323,80	0,00	3 465,22	795,28	109,20	8 333,44	0,33
. . 2.1.8.8 Смена вентиля													
78	2.1.8.8.1	Смена вентиля диаметром до 25 мм	100 вентиляй	0.04	1	1 020,05	2 317,35	0,00	971,09	457,77	30,60	4 796,86	0,19
79	2.1.8.8.2	Смена вентиля диаметром 25 мм	100 вентиляй	0.04	1	1 020,05	3 142,03	0,00	971,09	544,78	30,60	5 708,55	0,23
80	2.1.8.8.3	Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм	100 вентиляй	0.06	1	1 530,08	9 208,04	0,00	1 456,63	1 291,39	45,90	13 532,04	0,53
. 2.1.9 Модернизация системы отопления и горячего водоснабжения													
. . 2.1.9.2 Установка коллективного (общедомового) или индивидуального прибора учета тепловой энергии, горячей воды													
81	2.1.9.2.1	Установка прибора учета тепловой энергии, горячей воды, диаметром до 50 мм	1 прибор	1	0.3	1 710,00	31 184,28	0,00	1 627,92	3 647,50	51,30	38 221,01	1,51
2.2 Системы холодного и горячего водоснабжения													
. 2.2.1 Ремонт, замена внутридомовых сетей водоснабжения													
. . 2.2.1.6 Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках													

№ ПП	КОД	НАЗВАНИЕ РАБОТЫ	ИЗМЕРИТЕЛЬ	КОЛ-ВО	ПЕРИОД.	ТРУД. РЕС.	МАТ.РЕС.	МАШ. МЕХ.	НАКЛ.РАСХ.	ПРИБЫЛЬ	РАСХ. УПРАВЛ.	СТОИМОСТЬ	КВ.М/ МЕС
82	2.2.1.6.1	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм	100 мест	0.1	1	1 607,18	4 457,20	0,00	1 530,03	806,30	48,22	8 448,93	0,33
. . 2.2.1.7 Смена сгонов у трубопроводов													
83	2.2.1.7.1	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм	100 сгонов	0.04	1	562,99	498,57	0,00	535,97	170,32	16,89	1 784,74	0,07
84	2.2.1.7.2	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм	100 сгонов	0.04	1	816,04	1 097,64	0,00	776,87	286,44	24,48	3 001,47	0,12
85	2.2.1.7.3	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 50 мм	100 сгонов	0.06	1	2 089,14	2 953,60	0,00	1 988,86	748,45	62,67	7 842,72	0,31
. . 2.2.1.8 Уплотнение сгонов													
86	2.2.1.8.1	Уплотнение сгонов с применением льняной пряжи или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм	1 сгон	10	1	564,68	63,10	0,00	537,58	124,73	16,94	1 307,03	0,05
87	2.2.1.8.2	Уплотнение сгонов с применением льняной пряжи или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 32 мм	1 сгон	5	1	282,34	65,20	0,00	268,79	65,92	8,47	690,71	0,03
. 2.2.2 Ремонт, замена, проверка приборов учета воды													
. . 2.2.2.1 Ремонт приборов учета воды													
88	2.2.2.1.2	Ремонт приборов учета воды условным диаметром 25-40 мм	Счетчик воды	1	0.3	176,55	0,00	0,00	168,07	36,92	5,30	386,83	0,02
. . 2.2.2.2 Замена прибора учета воды													
89	2.2.2.2.1	Замена прибора учета воды с фильтром	Счетчик воды	1	0.3	1 081,53	3 557,57	0,00	1 029,61	601,47	32,45	6 302,63	0,25

№ ПП	КОД	НАЗВАНИЕ РАБОТЫ	ИЗМЕРИТЕЛЬ	КОЛ-ВО	ПЕРИОД.	ТРУД. РЕС.	МАТ.РЕС.	МАШ. МЕХ.	НАКЛ.РАСХ.	ПРИБЫЛЬ	РАСХ. УПРАВЛ.	СТОИМОСТЬ	КВ.М/ МЕС
. 2.2.5 Окраска сетей и устройств горячего водоснабжения													
. . 2.2.5.1 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб													
90	2.2.5.1.1	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 1 раз	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.05	0.2	184,33	22,45	0,00	175,48	40,91	5,53	428,70	0,02
. 2.2.6 Ремонт оборудования, приборов и арматуры водопроводной сети общего пользования													
91	2.2.6.1	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм	100 шт.	0.04	1	1 498,15	1 060,66	0,00	1 426,23	425,16	44,94	4 455,15	0,18
92	2.2.6.2	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм	100 шт.	0.04	1	1 905,05	2 278,18	0,00	1 813,61	638,70	57,15	6 692,69	0,26
93	2.2.6.3	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм	100 шт.	0.02	1	1 229,96	3 159,35	0,00	1 170,92	590,50	36,90	6 187,63	0,24
94	2.2.6.4	Смена задвижек диаметром до 50 мм	100 шт.	0.02	1	2 848,33	7 798,63	0,00	2 711,61	1 418,34	85,45	14 862,36	0,59
2.3 Система водоотведения													
. 2.3.3 Подчеканка раструбов канализационных труб													
. . 2.3.3.3 Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб													
95	2.3.3.3.1	Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм	100 раструбов	0.1	1	1 998,11	294,66	0,00	1 902,20	448,89	59,94	4 703,81	0,19
96	2.3.3.3.3	Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм	100 раструбов	0.1	1	2 519,36	466,65	0,00	2 398,43	576,03	75,58	6 036,05	0,24
97	2.3.4	Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов	100 м трубы	0.6	1	2 632,30	768,66	0,00	2 505,95	631,51	78,97	6 617,38	0,26
. 2.3.9 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб													
98	2.3.9.1	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей чугунных труб за 1 раз	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.05	0.2	258,64	27,12	0,00	246,23	56,94	7,76	596,69	0,02

№ ПП	КОД	НАЗВАНИЕ РАБОТЫ	ИЗМЕРИТЕЛЬ	КОЛ-ВО	ПЕРИОД.	ТРУД. РЕС.	МАТ.РЕС.	МАШ. МЕХ.	НАКЛ.РАСХ.	ПРИБЫЛЬ	РАСХ. УПРАВЛ.	СТОИМОСТЬ	КВ.М/ МЕС
. 2.3.10 Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб													
99	2.3.10.2	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм	100 м трубопровода	0.4	1	10 701,53	18 865,68	0,82	10 187,85	4 228,12	321,05	44 305,04	1,75
. 2.3.11 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб													
100	2.3.11.2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0.4	1	14 694,58	0,00	0,00	13 989,24	3 072,65	440,84	32 197,30	1,27
2.5 Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование													
. 2.5.1 Ремонт, замена шкафов вводных и вводно-распределительных устройств													
101	2.5.1.1	Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов	1 переключатель	10	1	1 911,24	2 804,07	0,00	1 819,50	695,47	57,34	7 287,61	0,29
102	2.5.1.2	Замена автоматического выключателя	1 автоматический выключатель	12	1	6 238,00	28 072,48	0,00	5 938,58	4 266,02	187,14	44 702,21	1,76
103	2.5.1.5	Замена рубильника	1 рубильник	1	1	191,12	216,08	0,00	181,95	62,76	5,73	657,65	0,03
. 2.5.5 Ремонт, замена этажных щитков и шкафов													
104	2.5.5.2	Ремонт щитков	1 щит	16	1	9 494,31	667,27	0,00	9 038,59	2 055,67	284,83	21 540,67	0,85
. 2.5.7 Ремонт, замена осветительных установок помещений общего пользования													
105	2.5.7.1	Замена выключателя	1 выключатель	8	1	660,25	575,67	0,00	628,55	198,79	19,81	2 083,07	0,08
106	2.5.7.2	Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами	1 светильник	8	1	3 495,63	5 567,16	0,00	3 327,84	1 318,28	104,87	13 813,78	0,54
107	2.5.7.6	Замена лампы накаливания на энергосберегающую	1 лампа	20	1	825,31	3 268,38	0,00	785,69	517,39	24,76	5 421,53	0,21
108	2.5.9	Ремонт штепсельных розеток и выключателей	100 розеток (выключателей)	0.04	1	1 216,24	7,68	0,00	1 157,86	255,13	36,49	2 673,40	0,11

2.6 Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров

№ ПП	КОД	НАЗВАНИЕ РАБОТЫ	ИЗМЕРИТЕЛЬ	КОЛ-ВО	ПЕРИОД.	ТРУД. РЕС.	МАТ.РЕС.	МАШ. МЕХ.	НАКЛ.РАСХ.	ПРИБЫЛЬ	РАСХ. УПРАВЛ.	СТОИМОСТЬ	КВ.М/ МЕС
. 2.6.1 Укрепление водосточных труб, колен, воронок													
109	2.6.1.1	Укрепление водосточных труб, колен, воронок с лестниц или подмостей	1 хват	8	1	476,87	4 796,04	0,00	453,98	605,70	14,31	6 346,90	0,25
. 2.6.3 Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования													
110	2.6.3.5	Смена стекол на штапиках без замазки	100 м фальца	0.1	1	956,52	1 794,31	0,00	910,60	389,31	28,70	4 079,43	0,16
. 2.6.8 Проведение технических осмотров и мелкий ремонт стен, полов, перекрытий													
111	2.6.8.1	Осмотр территории вокруг здания и фундамента	1000 кв.м. общей площади	2.0615	1	349,23	0,00	0,00	332,47	73,02	10,48	765,20	0,03
112	2.6.8.2	Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов	1000 кв.м. общей площади	2.062	1	2 785,55	0,00	0,00	2 651,85	582,46	83,57	6 103,43	0,24
113	2.6.8.8	Осмотр внутренней отделки стен	1000 кв.м. общей площади	2.062	1	4 044,89	0,00	0,00	3 850,74	845,79	121,35	8 862,77	0,35
114	2.6.8.9	Осмотр заполнения дверных и оконных проемов	1000 кв.м. общей площади	2.062	1	3 033,67	0,00	0,00	2 888,05	634,34	91,01	6 647,07	0,26
. 2.6.9 Осмотр всех элементов кровли, водостоков													
115	2.6.9.2	Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков	1000 кв.м. кровли	0.785	1	1 077,92	0,00	0,00	1 026,18	225,39	32,34	2 361,83	0,09
. 2.6.11 Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водоснабжения и водоотведения													
116	2.6.11.1	Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения	100 квартир	0.48	1	14 123,77	0,00	0,00	13 445,83	2 953,29	423,71	30 946,61	1,22
117	2.6.11.2	Промывка участка водопровода	100 куб.м. здания	111.44	1	47 546,50	0,00	0,00	45 264,27	9 942,02	1 426,40	104 179,19	4,11
118	2.6.11.3	Прочистка канализационного лежака	100 м канализационного лежака	0.3	1	4 616,23	618,33	0,00	4 394,65	1 030,49	138,49	10 798,20	0,43
119	2.6.11.4	Проверка исправности канализационных вытяжек	1000 кв.м. общей площади	2.062	1	3 761,84	0,00	0,00	3 581,27	786,60	112,86	8 242,57	0,32

№ ПП	КОД	НАЗВАНИЕ РАБОТЫ	ИЗМЕРИТЕЛЬ	КОЛ-ВО	ПЕРИОД.	ТРУД. РЕС.	МАТ.РЕС.	МАШ. МЕХ.	НАКЛ.РАСХ.	ПРИБЫЛЬ	РАСХ. УПРАВЛ.	СТОИМОСТЬ	КВ.М/ МЕС
. 2.6.13 Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в электротехнических устройствах													
120	2.6.13.1	Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках	100 лестничных площадок	0.16	1	706,19	0,00	0,00	672,29	147,66	21,19	1 547,33	0,06
121	2.6.13.5	Замеры сопротивления изоляции проводов	измерение 1	20	1	2 484,74	0,00	0,00	2 365,47	519,56	74,54	5 444,31	0,21
. 2.6.14 Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе теплоснабжения													
. . 2.6.14.1 Осмотр системы центрального отопления													
122	2.6.14.1.1	Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления	1000 кв.м. общей площади	2.0615	1	10 109,78	0,00	0,00	9 624,51	2 113,96	303,29	22 151,54	0,87
123	2.6.14.1.2	Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях	1000 м2 осматриваемых помещений	0.582	1	1 141,67	0,00	0,00	1 086,87	238,72	34,25	2 501,52	0,10
. . 2.6.14.3 Гидравлическое испытание трубопроводов систем центрального отопления (расконсервация)													
124	2.6.14.3.1	Первое рабочее испытание отдельных частей системы при диаметре трубопровода до 50 мм	100 м трубопровода	5.99	1	10 919,83	299,50	113,55	10 395,67	2 326,92	327,59	24 383,07	0,96
125	2.6.14.3.2	Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм	100 м трубопровода	5.99	1	10 224,93	80,70	0,00	9 734,13	2 146,56	306,75	22 493,06	0,89
126	2.6.14.3.3	Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 50 мм	100 м трубопровода	5.99	1	4 301,75	299,50	113,55	4 095,27	943,08	129,05	9 882,20	0,39
. . 2.6.14.4 Промывка трубопроводов системы центрального отопления													
127	2.6.14.4.1	Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм	10 м трубопровода (100 м3 здания)	59.9	1	24 096,56	353,41	0,00	22 939,93	5 075,90	722,90	53 188,70	2,10
. . 2.6.14.5 Устранение незначительных неисправностей в системе теплоснабжения													
. . . 2.6.14.5.1 Притирка запорной арматуры без снятия с места													

№ ПП	КОД	НАЗВАНИЕ РАБОТЫ	ИЗМЕРИТЕЛЬ	КОЛ-ВО	ПЕРИОД.	ТРУД. РЕС.	МАТ.РЕС.	МАШ. МЕХ.	НАКЛ.РАСХ.	ПРИБЫЛЬ	РАСХ. УПРАВЛ.	СТОИМОСТЬ	КВ.М/ МЕС
128	2.6.14.5.1.5	Притирка клапана вентиля диаметром 26-32 мм без снятия с места	100 вентиляей	0.05	1	847,03	13,69	0,00	806,37	178,56	25,41	1 871,06	0,07
. . . 2.6.14.5.5 Ликвидация воздушных пробок в системе отопления													
129	2.6.14.5.5.1	Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления	100 стояков	0.1	1	2 432,49	0,00	0,00	2 315,73	508,64	72,97	5 329,82	0,21
. . . 2.6.14.5.7 Мелкий ремонт изоляции													
130	2.6.14.5.7.1	Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм	100 м трубопровода	0.05	1	686,20	154,69	0,00	653,26	159,80	20,59	1 674,53	0,07
. 2.6.15 Проверка и ремонт коллективных приборов учета													
. . 2.6.15.1 Проверка и обслуживание приборов учета воды диаметром 25-40 мм													
131	2.6.15.1.1	Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм)	1 прибор учета	1	12	588,49	0,00	0,00	560,24	123,05	17,65	1 289,44	0,05
132	2.6.15.1.2	Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм)	1 прибор учета	1	12	521,25	0,00	0,00	496,23	108,99	15,64	1 142,10	0,05
133	2.6.15.1.4	Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтров (приборов учета воды диаметром 25-40 мм)	1 фильтр	1	12	3 119,00	0,00	0,00	2 969,29	652,19	93,57	6 834,04	0,27
134	2.6.15.1.5	Установка фильтра для очистки воды (приборов учета воды диаметром 25-40 мм)	1 фильтр	1	1	490,41	0,00	0,00	466,87	102,54	14,71	1 074,54	0,04
135	2.6.15.1.7	При отказе или неисправной работе прибора учета воды диаметром 25-40 мм - поиск неисправностей	1 прибор учета	1	1	353,09	0,00	0,00	336,15	73,83	10,59	773,67	0,03

№ ПП	КОД	НАЗВАНИЕ РАБОТЫ	ИЗМЕРИТЕЛЬ	КОЛ-ВО	ПЕРИОД.	ТРУД. РЕС.	МАТ.РЕС.	МАШ. МЕХ.	НАКЛ.РАСХ.	ПРИБЫЛЬ	РАСХ. УПРАВЛ.	СТОИМОСТЬ	КВ.М/ МЕС
. . 2.6.15.4 Проверка и обслуживание коллективных узлов учета тепловой энергии диаметром 50-250 мм													
136	2.6.15.4.1	Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб (узел учета тепловой энергии диаметром 50-250 мм)	1 узел учета	1	12	941,58	0,00	0,00	896,39	196,89	28,25	2 063,11	0,08
137	2.6.15.4.2	Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (узел учета тепловой энергии диаметром 50-250 мм)	1 узел учета	1	12	521,25	0,00	0,00	496,23	108,99	15,64	1 142,10	0,05
138	2.6.15.4.3	Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) (узел учета тепловой энергии диаметром 50-250 мм)	1 фильтр	1	1	130,31	0,00	0,00	124,06	27,25	3,91	285,53	0,01
139	2.6.15.4.7	При отказе или неисправной работе теплосчетчика - поиск неисправностей (узел учета тепловой энергии диаметром 50-250 мм)	1 узел учета	1	1	353,09	0,00	0,00	336,15	73,83	10,59	773,67	0,03
. . 2.6.15.5 Установка и снятие (монтаж, демонтаж) прибора учета тепловой энергии													
140	2.6.15.5.1	Снятие (демонтаж) прибора учета тепловой энергии, диаметром до 50 мм	1 прибор	1	0.3	219,21	0,00	0,00	208,69	45,84	6,58	480,32	0,02
141	2.6.15.5.2	Установка (монтаж) прибора учета тепловой энергии, диаметром до 50 мм	1 прибор	1	0.3	219,21	0,00	0,00	208,69	45,84	6,58	480,32	0,02
2.7 Устранение аварии и выполнение заявок населения													
. 2.7.2 Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях и выполнение заявок населения (в домах, не оборудованных газовыми плитами)													
142	2.7.2.4	Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет	1000 м2 общей площади жилых помещений, не оборудованных газовыми плитами (в год для одной смены)	2.0615	3	29 361,28	0,00	0,00	27 951,94	6 139,47	880,84	64 333,53	2,54

№ ПП	КОД	НАЗВАНИЕ РАБОТЫ	ИЗМЕРИТЕЛЬ	КОЛ-ВО	ПЕРИОД.	ТРУД. РЕС.	МАТ.РЕС.	МАШ. МЕХ.	НАКЛ.РАСХ.	ПРИБЫЛЬ	РАСХ. УПРАВЛ.	СТОИМОСТЬ	КВ.М/ МЕС
3.1 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов													
. 3.1.1 Подметание и мытье полов во всех помещениях общего пользования, кабинах лифта и их влажная уборка													
. . 3.1.1.1 Подметание и влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования в многоквартирном доме без лифтов и мусоропровода													
. . . 3.1.1.1.1 Подметание лестничных площадок и маршей													
143	3.1.1.1.1.1	Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода)	100 м2 убираемой площади	2.155	247	202 649,36	5 322,85	0,00	192 922,19	42 935,75	6 079,48	449 909,63	17,74
144	3.1.1.1.1.2	Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода)	100 м2 убираемой площади	0.692	104	20 904,90	719,68	0,00	19 901,47	4 447,16	627,15	46 600,36	1,84
. . . 3.1.1.1.2 Мытье лестничных площадок и маршей													
145	3.1.1.1.2.1	Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода)	100 м2 убираемой площади	2.155	24	45 070,10	6 789,44	0,00	42 906,74	10 140,49	1 352,10	106 258,87	4,19
146	3.1.1.1.2.2	Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода)	100 м2 убираемой площади	0.692	24	11 681,02	2 180,18	0,00	11 120,33	2 672,52	350,43	28 004,48	1,10
. 3.1.3 Протирка пыли с колпаков светильников, подоконников в помещениях общего пользования													
147	3.1.3.1	Протирка пыли с колпаков светильников (в подвалах, на чердаках и лестничных клетках)	100 шт.	0.32	1	111,54	4,90	0,00	106,19	23,84	3,35	249,82	0,01
148	3.1.3.2	Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования	100 м2 подоконников	0.0288	2	50,57	6,03	0,00	48,15	11,21	1,52	117,48	0,00
. 3.1.4 Мытье и протирка дверей и окон в помещениях общего пользования, включая двери мусорных камер													
149	3.1.4.1	Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования	100 м2 дверей	0.296	2	523,45	62,03	0,00	498,32	116,00	15,70	1 215,51	0,05

№ ПП	КОД	НАЗВАНИЕ РАБОТЫ	ИЗМЕРИТЕЛЬ	КОЛ-ВО	ПЕРИОД.	ТРУД. РЕС.	МАТ.РЕС.	МАШ. МЕХ.	НАКЛ.РАСХ.	ПРИБЫЛЬ	РАСХ. УПРАВЛ.	СТОИМОСТЬ	КВ.М/ МЕС
150	3.1.4.2	Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования	100 м2 оконных рам	0.3456	2	584,39	72,43	0,00	556,34	129,84	17,53	1 360,53	0,05
151	3.1.4.3	Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования	100 м2 окон	0.3456	1	460,07	95,73	0,00	437,99	106,30	13,80	1 113,89	0,04
. 3.1.5 Уборка чердачного и подвального помещений													
152	3.1.5.1	Подметание чердаков и подвалов без предварительного увлажнения	100 м2 чердаков и подвалов	5.82	2	1 713,11	0,00	0,00	1 630,88	358,21	51,39	3 753,59	0,15
. . 3.1.5.2 Уборка и транспортировка мусора в установленное место													
153	3.1.5.2.2	Уборка мусора и транспортировкой мусора до 100 м	1 м3 мусора	0.5	2	293,00	90,73	0,00	278,94	70,84	8,79	742,30	0,03
154	3.1.5.3	Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора	100 кг строительного мусора	3	1	23 548,41	6,00	0,00	22 418,09	4 924,63	706,45	51 603,58	2,03
. 3.1.6 Подготовка зданий к праздникам													
155	3.1.6.4	Протирка номерных указателей	10 указателей	0.2	2	52,45	31,71	0,00	49,93	14,31	1,57	149,97	0,01
. 3.1.9 Влажная протирка элементов лестничных клеток													
156	3.1.9.1	Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством)	100 кв.м почтовых ящиков	0.0372	1	15,37	2,76	0,00	14,63	3,51	0,46	36,73	0,00
157	3.1.9.3	Влажная протирка оконных решеток (с моющим средством)	100 кв.м решеток	0.0768	1	64,93	5,69	0,00	61,82	14,18	1,95	148,56	0,01
158	3.1.9.5	Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством)	100 кв. м шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств	0.0768	1	40,16	5,69	0,00	38,23	9,00	1,20	94,27	0,00

№ ПП	КОД	НАЗВАНИЕ РАБОТЫ	ИЗМЕРИТЕЛЬ	КОЛ-ВО	ПЕРИОД.	ТРУД. РЕС.	МАТ.РЕС.	МАШ. МЕХ.	НАКЛ.РАСХ.	ПРИБЫЛЬ	РАСХ. УПРАВЛ.	СТОИМОСТЬ	КВ.М/ МЕС
159	3.1.9.7	Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством)	100 кв.м. перил лестниц	0.576	1	405,35	42,67	0,00	385,89	89,26	12,16	935,32	0,04
160	3.1.9.10	Влажная протирка стен (с моющим средством)	100 кв. м стен	5.12	1	3 008,17	379,27	0,00	2 863,78	669,02	90,25	7 010,49	0,28
161	3.1.9.11	Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством)	100 кв. м отопительных приборов	0.0272	1	30,02	2,01	0,00	28,58	6,49	0,90	68,01	0,00
162	3.1.11	Обметание пыли с потолков	100 кв. м. потолков	1.0864	1	441,80	20,37	0,00	420,59	94,53	13,25	990,55	0,04
3.2 Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома													
. 3.2.1 Подметание земельного участка в летний период													
163	3.2.1.2	Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 2 класса	1 000 кв.м. территории	0.4513	105	28 983,36	132,60	0,00	27 592,16	6 074,44	869,50	63 652,06	2,51
164	3.2.1.5	Подметание в летний период земельного участка с неусовершенствованным покрытием 2 класса	1 000 кв.м. территории	0.6815	105	56 871,22	258,36	0,00	54 141,40	11 919,09	1 706,14	124 896,20	4,92
. 3.2.4 Подрезка деревьев и кустов													
165	3.2.4.2	Вырезка сухих ветвей и поросли	100 деревьев	0.1	1	3 294,33	0,00	0,00	3 136,20	688,85	98,83	7 218,20	0,28
. 3.2.6 Сдвигка и подметание снега при отсутствии снегопадов													
166	3.2.6.2	Сдвигка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 2 класса	10 000 кв.м. территории	0.0451	116	51 101,68	0,00	0,00	48 648,80	10 685,41	1 533,05	111 968,94	4,41
. 3.2.7 Сдвигка и подметание снега при снегопаде													
167	3.2.7.2	Сдвигка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 2 класса	10 000 кв.м. территории	0.0451	27	52 773,12	0,00	0,00	50 240,01	11 034,91	1 583,19	115 631,24	4,56

№ ПП	КОД	НАЗВАНИЕ РАБОТЫ	ИЗМЕРИТЕЛЬ	КОЛ-ВО	ПЕРИОД.	ТРУД. РЕС.	МАТ.РЕС.	МАШ. МЕХ.	НАКЛ.РАСХ.	ПРИБЫЛЬ	РАСХ. УПРАВЛ.	СТОИМОСТЬ	КВ.М/ МЕС
. 3.2.8 Ликвидация наледи													
168	3.2.8.2	Очистка территории с усовершенствованным покрытием 2 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами	10 000 кв.м. территории	0.0049	10	13 399,93	0,00	0,00	12 756,73	2 801,94	402,00	29 360,59	1,16
169	3.2.8.7	Подготовка смеси песка с хлоридами	1 куб. м	1	1	305,09	0,00	0,00	290,44	63,79	9,15	668,47	0,03
170	3.2.8.9	Посыпка территории II класса	100 кв. м	0.49	1	44,87	48,36	0,00	42,71	14,48	1,35	151,76	0,01
171	3.2.8.11	Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки	1 куб.м	1	1	388,23	0,00	0,00	369,59	81,18	11,65	850,64	0,03
. 3.2.9 Очистка кровли													
172	3.2.9.2	Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 20 см)	100 кв.м. кровли	7.85	4	44 850,98	0,00	0,00	42 698,13	9 378,38	1 345,53	98 273,02	3,87
173	3.2.9.4	Очистка кровли от мусора, листьев	100 кв.м кровли	7.85	1	3 450,08	0,00	0,00	3 284,47	721,41	103,50	7 559,46	0,30
174	3.2.9.5	Сдвигание снега и скола, сброшенного с крыш	1 куб.м.	25	1	5 326,19	0,00	0,00	5 070,53	1 113,71	159,79	11 670,22	0,46
. 3.2.10 Механизированная уборка территории													
175	3.2.10.6	Срезание и сдвигание уплотненного снега толщиной слоя до 2 см плугом с одновременным подметанием щеткой	1000 м2	7.7825	4	0,00	0,00	38 040,86	9 634,22	5 061,75	303,60	53 040,43	2,09
176	3.2.10.7	Укладка снега, льда в валы или кучи после механизированной уборки	1 м3	22	4	8 057,50	0,00	0,00	7 670,74	1 684,83	241,73	17 654,80	0,70
177	3.2.10.9	Погрузка снега и скола в автосамосвалы погрузчиками	м3	22	4	0,00	0,00	821,50	287,70	117,98	9,07	1 236,25	0,05
178	3.2.11	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года)	100 кв.м	0.227	29	3 327,21	0,00	0,00	3 167,51	695,72	99,82	7 290,26	0,29

№ ПП	КОД	НАЗВАНИЕ РАБОТЫ	ИЗМЕРИТЕЛЬ	КОЛ-ВО	ПЕРИОД.	ТРУД. РЕС.	МАТ.РЕС.	МАШ. МЕХ.	НАКЛ.РАСХ.	ПРИБЫЛЬ	РАСХ. УПРАВЛ.	СТОИМОСТЬ	КВ.М/ МЕС
179	3.2.12	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года)	100 кв.м	0.227	21	445,21	2,02	0,00	423,84	93,31	13,36	977,73	0,04
180	3.2.14	Очистка контейнерной площадки в холодный период	100 кв.м	0.12	56	14 767,20	0,00	0,00	14 058,37	3 087,84	443,02	32 356,43	1,28
181	3.2.20	Прочистка водоотводных лотков в отстойке	10 м	7	2	6 358,10	0,00	0,00	6 052,91	1 329,49	190,74	13 931,24	0,55
. 3.2.22 Ручная очистка территорий с усовершенствованными покрытиями от уплотненного снега													
182	3.2.22.2	Ручная очистка территорий II класса с усовершенствованными покрытиями от уплотненного снега	1000 м2	0.0227	29	9 081,60	0,00	0,00	8 645,69	1 898,97	272,45	19 898,71	0,78
183	3.2.24	Уборка мусора с отмосток	1000 м2	0.107	21	30 312,22	137,72	0,00	28 857,24	6 352,85	909,37	66 569,39	2,62
3.3 Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории													
. 3.3.1 Ремонт объектов внешнего благоустройства													
184	3.3.1.7	Ремонт бордюров	10 пог.м.	1	1	3 199,96	88,29	897,14	3 550,26	827,91	111,88	8 675,44	0,34
3.4 Прочие работы													
. 3.4.1 Дератизация чердаков и подвалов													
185	3.4.1.4	Дератизация чердаков и подвалов с применением крысида - антикоагулянта III поколения	1000 м2 обрабатываемых помещений	0.582	1	1 415,71	3,90	0,00	1 347,75	296,44	42,47	3 106,27	0,12
186	3.4.2	Дезинсекция подвалов	1000 м2 обрабатываемых помещений	0.582	2	2 017,38	472,68	0,00	1 920,55	471,70	60,52	4 942,83	0,19
ИТОГО ПО СМЕТЕ						1 221 306,95	793 791,53	49 498,96	1 178 042,37	346 015,00	37 123,18	3 625 777,99	142,93