

Проект предложения перечня работ и услуг для определения тарифа для МКД П.Морозова 12

Дата изменения: 01.07.2024

Общая площадь, кв.м: 1780.6

1.1 Фундаменты

. 1.1.2 Осушение фундаментов

1	1.1.2.3	Осушение электрическими насосами	100 м3 воды	0.3	1	813,33	0,00	9,08	774,29	171,03	24,40	1 792,13	0,08
---	---------	----------------------------------	-------------	-----	---	--------	------	------	--------	--------	-------	----------	------

. 1.1.7 Восстановление (ремонт) освещения и вентиляции подвала

2	1.1.7.3	Замена ламп накаливания	100 шт.	0.03	4	370,09	629,73	0,00	352,32	143,82	11,10	1 507,06	0,07
---	---------	-------------------------	---------	------	---	--------	--------	------	--------	--------	-------	----------	------

3	1.1.7.4	Замена выключателей	100 шт.	0.01	1	111,44	71,96	0,00	106,09	30,89	3,34	323,72	0,02
---	---------	---------------------	---------	------	---	--------	-------	------	--------	-------	------	--------	------

4	1.1.7.5	Замена патронов	100 шт.	0.02	1	314,73	90,69	0,00	299,62	75,38	9,44	789,86	0,04
---	---------	-----------------	---------	------	---	--------	-------	------	--------	-------	------	--------	------

. 1.1.11 Восстановление (ремонт) гидроизоляции

5	1.1.11.4	Оклеечная гидроизоляция стеклоткани на полимерных вяжущих (вертикальные поверхности)	100 м2 оклеенной поверхности	0.1	1	1 664,11	2 638,64	0,00	1 584,23	626,34	49,92	6 563,24	0,31
---	----------	--	------------------------------	-----	---	----------	----------	------	----------	--------	-------	----------	------

6	1.1.12	Восстановление (ремонт) вводов инженерных коммуникаций в подвальные помещения через фундаменты	100 шт.	0.01	1	279,95	241,44	0,00	266,52	84,01	8,40	880,32	0,04
---	--------	--	---------	------	---	--------	--------	------	--------	-------	------	--------	------

7	1.1.15	Восстановление (ремонт) бетонной отмостки толщиной 15 см	100 м2 отмостки	0.55	1	28 706,74	68 177,10	7 118,80	30 377,15	14 278,06	957,26	149 615,11	7,00
---	--------	--	-----------------	------	---	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	--------	------------	------

1.3 Деревянные стены

. 1.3.2 Обработка стен от гниения, поражения домовыми грибами, дереворазрушающими насекомыми

. . 1.3.2.1 Антисептирование древесины

8	1.3.2.1.1	Антисептирование древесины водными растворами	100 м2 обработанной поверхности	1.5	1	1 635,41	1 605,04	0,00	1 556,91	511,30	49,06	5 357,72	0,25
---	-----------	---	---------------------------------	-----	---	----------	----------	------	----------	--------	-------	----------	------

1.6 Полы

№ ПП	КОД	НАЗВАНИЕ РАБОТЫ	ИЗМЕРИТЕЛЬ	КОЛ-ВО	ПЕРИОД.	ТРУД. РЕС.	МАТ.РЕС.	МАШ. МЕХ.	НАКЛ.РАСХ.	ПРИБЫЛЬ	РАСХ. УПРАВЛ.	СТОИМОСТЬ	КВ.М/ МЕС
. 1.6.1 Устранение повреждений полов в местах общего пользования многоквартирного дома													
9	1.6.1.1	Заделка выбоин в цементных полах	кв.м.	0.03	1	12,38	5,30	0,00	11,79	3,15	0,37	32,99	0,00
1.7 Перегородки													
. 1.7.2 Восстановление (ремонт), модернизация огнезащитных свойств перегородок													
10	1.7.2.5	Модернизация огнезащитных свойств перегородок путем покраски перегородок вспучивающимися красками типа Огнезащита+, Аквест-01, Пирекс	100 кв.м.	1.5	1	6 400,35	30 216,85	0,00	6 093,13	4 526,20	192,01	47 428,53	2,22
1.8 Крыши и кровли													
. 1.8.1 Устранение протечек кровли													
. . 1.8.1.1 Устранение протечек кровли из штучных материалов													
11	1.8.1.1.1	Смена поврежденных листов асбоцементных кровель	100 м2 сменяемого покрытия	0.3	1	6 113,39	25 382,01	0,00	5 819,95	3 956,12	183,40	41 454,87	1,94
1.9 Оконные и дверные проемы													
. 1.9.1 Восстановление (ремонт) дверей в помещениях общего пользования													
12	1.9.1.1	Ремонт дверных полотен со сменой горизонтальных брусьев обвязки на два сопряжения	100 брусьев	0.06	1	6 833,26	461,36	1,29	6 505,26	1 477,65	205,00	15 483,82	0,72
13	1.9.1.11	Смена дверных петель при двух сменяемых петлях в полотне	10 петель	0.6	1	1 471,23	309,50	0,00	1 400,61	340,29	44,14	3 565,76	0,17
14	1.9.1.13	Смена наличников дверных проемов из мягкой древесины с укреплением шурупами	1 п.м. наличника	33	1	3 010,20	2 796,00	0,00	2 865,71	924,41	90,31	9 686,63	0,45
15	1.9.1.16	Смена пружины	1 пружина	6	1	1 382,95	627,26	0,00	1 316,57	355,35	41,49	3 723,62	0,17
. 1.9.5 Утепление дверей в помещениях общего пользования													
16	1.9.5.2	Проконопачивание и укрепление дверных коробок	100 коробок	0.03	1	1 510,05	1 508,47	0,00	1 437,57	474,90	45,30	4 976,30	0,23

№ ПП	КОД	НАЗВАНИЕ РАБОТЫ	ИЗМЕРИТЕЛЬ	КОЛ-ВО	ПЕРИОД.	ТРУД. РЕС.	МАТ.РЕС.	МАШ. МЕХ.	НАКЛ.РАСХ.	ПРИБЫЛЬ	РАСХ. УПРАВЛ.	СТОИМОСТЬ	КВ.М/ МЕС
2.1 Система теплоснабжения													
. 2.1.2 Ремонт, модернизация внутридомовых отопительных сетей													
. . 2.1.2.2 Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб													
17	2.1.2.2.1	Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 40 мм	100 м трубопровода	0.7	1	20 197,22	29 066,36	0,00	19 227,76	7 289,76	605,92	76 387,02	3,57
. 2.1.3 Ремонт, промывка отопительных элементов													
. . 2.1.3.5 Прочистка и промывка отопительных приборов													
18	2.1.3.5.1	Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания	100 приборов	0.03	1	3 799,89	111,45	0,00	3 617,50	806,32	114,00	8 449,15	0,40
. 2.1.5 Восстановление теплоизоляции систем теплоснабжения													
. . 2.1.5.3 Восстановление разрушенной тепловой изоляции													
19	2.1.5.3.3	Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами	100 м2 восстановленного участка	0.05	1	2 682,41	191,05	0,00	2 553,65	581,05	80,47	6 088,63	0,28
2.2 Системы холодного и горячего водоснабжения													
. 2.2.1 Ремонт, замена внутридомовых сетей водоснабжения													
. . 2.2.1.6 Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках													
20	2.2.1.6.1	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм	100 мест	0.1	1	1 607,18	4 457,20	0,00	1 530,03	806,30	48,22	8 448,93	0,40
. . 2.2.1.7 Смена сгонов у трубопроводов													
21	2.2.1.7.1	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм	100 сгонов	0.04	1	562,99	498,57	0,00	535,97	170,32	16,89	1 784,74	0,08
22	2.2.1.7.2	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм	100 сгонов	0.04	1	816,04	1 097,64	0,00	776,87	286,44	24,48	3 001,47	0,14

№ ПП	КОД	НАЗВАНИЕ РАБОТЫ	ИЗМЕРИТЕЛЬ	КОЛ-ВО	ПЕРИОД.	ТРУД. РЕС.	МАТ.РЕС.	МАШ. МЕХ.	НАКЛ.РАСХ.	ПРИБЫЛЬ	РАСХ. УПРАВЛ.	СТОИМОСТЬ	КВ.М/ МЕС
. . 2.2.1.8 Уплотнение сгонов													
23	2.2.1.8.1	Уплотнение сгонов с применением льняной пряжи или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм	1 сгон	0.04	1	2,26	0,25	0,00	2,15	0,50	0,07	5,23	0,00
. . 2.2.1.11 Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб													
24	2.2.1.11.4	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб диаметром 40 мм	100 м	1.6	1	53 600,05	57 021,04	3 338,17	51 052,69	17 578,49	1 608,80	184 199,25	8,62
2.3 Система водоотведения													
. 2.3.3 Подчеканка раструбов канализационных труб													
. . 2.3.3.3 Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб													
25	2.3.3.3.1	Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм	100 раструбов	0.1	1	1 998,11	294,66	0,00	1 902,20	448,89	59,94	4 703,81	0,22
26	2.3.3.3.3	Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм	100 раструбов	0.05	1	1 259,68	233,32	0,00	1 199,22	288,02	37,79	3 018,02	0,14
27	2.3.4	Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов	100 м трубы	0.3	1	1 316,15	384,33	0,00	1 252,97	315,75	39,48	3 308,69	0,15
2.6 Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров													
. 2.6.3 Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования													
28	2.6.3.5	Смена стекол на штапиках без замазки	100 м фальца	0.01	1	95,65	179,43	0,00	91,06	38,93	2,87	407,94	0,02
. 2.6.8 Проведение технических осмотров и мелкий ремонт стен, полов, перекрытий													
29	2.6.8.1	Осмотр территории вокруг здания и фундамента	1000 кв.м. общей площади	1.7806	1	301,64	0,00	0,00	287,16	63,07	9,05	660,93	0,03
30	2.6.8.2	Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов	1000 кв.м. общей площади	1.7806	1	2 405,41	0,00	0,00	2 289,95	502,97	72,16	5 270,50	0,25

№ ПП	КОД	НАЗВАНИЕ РАБОТЫ	ИЗМЕРИТЕЛЬ	КОЛ-ВО	ПЕРИОД.	ТРУД. РЕС.	МАТ.РЕС.	МАШ. МЕХ.	НАКЛ.РАСХ.	ПРИБЫЛЬ	РАСХ. УПРАВЛ.	СТОИМОСТЬ	КВ.М/ МЕС
31	2.6.8.8	Осмотр внутренней отделки стен	1000 кв.м. общей площади	1.7806	1	3 492,89	0,00	0,00	3 325,23	730,37	104,79	7 653,27	0,36
32	2.6.8.9	Осмотр заполнения дверных и оконных проемов	1000 кв.м. общей площади	1.7806	1	2 619,67	0,00	0,00	2 493,92	547,77	78,59	5 739,95	0,27
. 2.6.9 Осмотр всех элементов кровли, водостоков													
33	2.6.9.3	Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков	1000 кв.м. кровли	1.367999 9999999 999	1	1 744,29	0,00	0,00	1 660,56	364,73	52,33	3 821,91	0,18
. 2.6.11 Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водоснабжения и водоотведения													
34	2.6.11.1	Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения	100 квартир	0.36	1	10 592,83	0,00	0,00	10 084,37	2 214,97	317,78	23 209,96	1,09
. 2.6.13 Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в электротехнических устройствах													
35	2.6.13.1	Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках	100 лестничных площадок	0.12	1	529,64	0,00	0,00	504,22	110,75	15,89	1 160,50	0,05
36	2.6.13.3	Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление	100 м	0.1	1	217,19	181,68	0,00	206,76	64,58	6,52	676,72	0,03
. 2.6.14 Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе теплоснабжения													
. . 2.6.14.1 Осмотр системы центрального отопления													
37	2.6.14.1.1	Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления	1000 кв.м. общей площади	1.7806	1	8 732,22	0,00	0,00	8 313,07	1 825,92	261,97	19 133,17	0,90
38	2.6.14.1.2	Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях	1000 м2 осматриваемых помещений	0.7432	1	1 457,89	0,00	0,00	1 387,91	304,85	43,74	3 194,38	0,15
. . 2.6.14.3 Гидравлическое испытание трубопроводов систем центрального отопления (расконсервация)													
39	2.6.14.3.1	Первое рабочее испытание отдельных частей системы при диаметре трубопровода до 50 мм	100 м трубопровода	1.390000 0000000 001	1	2 533,98	69,50	26,35	2 412,35	539,97	76,02	5 658,18	0,26

№ ПП	КОД	НАЗВАНИЕ РАБОТЫ	ИЗМЕРИТЕЛЬ	КОЛ-ВО	ПЕРИОД.	ТРУД. РЕС.	МАТ.РЕС.	МАШ. МЕХ.	НАКЛ.РАСХ.	ПРИБЫЛЬ	РАСХ. УПРАВЛ.	СТОИМОСТЬ	КВ.М/ МЕС
40	2.6.14.3.2	Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм	100 м трубопровода	1.390000 0000000 001	1	2 372,73	18,73	0,00	2 258,84	498,12	71,18	5 219,59	0,24
41	2.6.14.3.3	Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 50 мм	100 м трубопровода	1.390000 0000000 001	1	998,24	69,50	26,35	950,32	218,84	29,95	2 293,20	0,11
42	2.6.14.3.10	Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой	100 м трубопровода	1.390000 0000000 001	1	72,45	0,00	0,00	68,98	15,15	2,17	158,75	0,01
. . 2.6.14.4 Промывка трубопроводов системы центрального отопления													
43	2.6.14.4.1	Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм	10 м трубопровода (100 м3 здания)	111.03	1	44 665,13	655,08	0,00	42 521,20	9 408,63	1 339,95	98 590,00	4,61
. . 2.6.14.5 Устранение незначительных неисправностей в системе теплоснабжения													
. . . 2.6.14.5.5 Ликвидация воздушных пробок в системе отопления													
44	2.6.14.5.5.1	Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления	100 стояков	0.08	1	1 945,99	0,00	0,00	1 852,58	406,91	58,38	4 263,86	0,20
2.7 Устранение аварии и выполнение заявок населения													
. 2.7.2 Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях и выполнение заявок населения (в домах, не оборудованных газовыми плитами)													
45	2.7.2.3	Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет	1000 м2 общей площади жилых помещений, не оборудованных газовыми плитами (в год для одной смены)	1.7806	3	23 185,35	0,00	0,00	22 072,45	4 848,08	695,56	50 801,44	2,38
3.1 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов													
. 3.1.1 Подметание и мытье полов во всех помещениях общего пользования, кабинах лифта и их влажная уборка													
. . 3.1.1.1 Подметание и влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования в многоквартирном доме без лифтов и мусоропровода													
. . . 3.1.1.1.1 Подметание лестничных площадок и маршей													
46	3.1.1.1.1.1	Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода)	100 м2 убираемой площади	2.19	247	205 940,65	5 409,30	0,00	196 055,50	43 633,08	6 178,22	457 216,75	21,40

№ ПП	КОД	НАЗВАНИЕ РАБОТЫ	ИЗМЕРИТЕЛЬ	КОЛ-ВО	ПЕРИОД.	ТРУД. РЕС.	МАТ.РЕС.	МАШ. МЕХ.	НАКЛ.РАСХ.	ПРИБЫЛЬ	РАСХ. УПРАВЛ.	СТОИМОСТЬ	КВ.М/ МЕС
47	3.1.1.1.2	Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода)	100 м2 убираемой площади	0.7	104	21 146,58	728,00	0,00	20 131,54	4 498,58	634,40	47 139,10	2,21
. . . 3.1.1.1.2 Мытье лестничных площадок и маршей													
48	3.1.1.1.2.1	Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода)	100 м2 убираемой площади	2.19	24	45 802,10	6 899,71	0,00	43 603,60	10 305,18	1 374,06	107 984,65	5,05
49	3.1.1.1.2.2	Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода)	100 м2 убираемой площади	0.7	24	11 816,06	2 205,39	0,00	11 248,89	2 703,42	354,48	28 328,23	1,33
. 3.1.3 Протирка пыли с колпаков светильников, подоконников в помещениях общего пользования													
50	3.1.3.1	Протирка пыли с колпаков светильников (в подвалах, на чердаках и лестничных клетках)	100 шт.	0.2	1	69,71	3,06	0,00	66,37	14,90	2,09	156,14	0,01
51	3.1.3.2	Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования	100 м2 подоконников	0.027	2	47,41	5,65	0,00	45,14	10,51	1,42	110,13	0,01
. 3.1.4 Мытье и протирка дверей и окон в помещениях общего пользования, включая двери мусорных камер													
52	3.1.4.1	Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования	100 м2 дверей	0.168	2	297,09	35,21	0,00	282,83	65,84	8,91	689,88	0,03
53	3.1.4.2	Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования	100 м2 оконных рам	0.043	2	72,71	9,01	0,00	69,22	16,15	2,18	169,28	0,01
54	3.1.4.3	Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования	100 м2 окон	0.043	1	57,24	11,91	0,00	54,50	13,23	1,72	138,59	0,01

№ ПП	КОД	НАЗВАНИЕ РАБОТЫ	ИЗМЕРИТЕЛЬ	КОЛ-ВО	ПЕРИОД.	ТРУД. РЕС.	МАТ.РЕС.	МАШ. МЕХ.	НАКЛ.РАСХ.	ПРИБЫЛЬ	РАСХ. УПРАВЛ.	СТОИМОСТЬ	КВ.М/ МЕС
55	3.1.4.4	Мытье и протирка труднодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования	100 м2 окон	0.043	1	75,53	11,91	0,00	71,90	17,05	2,27	178,65	0,01
. 3.1.5 Уборка чердачного и подвального помещений													
56	3.1.5.1	Подметание чердаков и подвалов без предварительного увлажнения	100 м2 чердаков и подвалов	7.432	2	2 187,59	0,00	0,00	2 082,59	457,43	65,63	4 793,24	0,22
. . 3.1.5.2 Уборка и транспортировка мусора в установленное место													
57	3.1.5.2.1	Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м	1 м3 мусора	0.5	2	172,14	90,73	0,00	163,87	45,57	5,16	477,47	0,02
58	3.1.5.3	Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора	100 кг строительного мусора	4.5	1	35 322,62	9,00	0,00	33 627,13	7 386,94	1 059,68	77 405,37	3,62
. 3.1.6 Подготовка зданий к праздникам													
59	3.1.6.4	Протирка номерных указателей	10 указателей	0.1	2	26,22	15,86	0,00	24,96	7,16	0,79	74,99	0,00
. 3.1.9 Влажная протирка элементов лестничных клеток													
60	3.1.9.1	Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством)	100 кв.м почтовых ящиков	0.0279	1	11,53	2,07	0,00	10,98	2,63	0,35	27,55	0,00
61	3.1.9.5	Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством)	100 кв. м шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств	0.0576	1	30,12	4,27	0,00	28,67	6,75	0,90	70,71	0,00
62	3.1.9.7	Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством)	100 кв.м. перил лестниц	0.432	1	304,01	32,00	0,00	289,42	66,94	9,12	701,49	0,03
63	3.1.9.10	Влажная протирка стен (с моющим средством)	100 кв. м стен	3.3679	1	1 978,76	249,48	0,00	1 883,78	440,08	59,36	4 611,45	0,22

№ ПП	КОД	НАЗВАНИЕ РАБОТЫ	ИЗМЕРИТЕЛЬ	КОЛ-ВО	ПЕРИОД.	ТРУД. РЕС.	МАТ.РЕС.	МАШ. МЕХ.	НАКЛ.РАСХ.	ПРИБЫЛЬ	РАСХ. УПРАВЛ.	СТОИМОСТЬ	КВ.М/ МЕС
64	3.1.9.11	Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством)	100 кв. м отопительных приборов	0.0204	1	22,52	1,51	0,00	21,44	4,87	0,68	51,01	0,00
65	3.1.11	Обметание пыли с потолков	100 кв. м. потолков	1.710999 9999999 999	1	695,80	32,08	0,00	662,41	148,88	20,87	1 560,04	0,07
3.2 Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома													
. 3.2.1 Подметание земельного участка в летний период													
66	3.2.1.1	Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса	1 000 кв.м. территории	0.555	105	28 386,48	131,50	0,00	27 023,93	5 949,52	851,59	62 343,02	2,92
. 3.2.4 Подрезка деревьев и кустов													
67	3.2.4.2	Вырезка сухих ветвей и поросли	100 деревьев	0.1	1	3 294,33	0,00	0,00	3 136,20	688,85	98,83	7 218,20	0,34
. 3.2.6 Сдвигка и подметание снега при отсутствии снегопадов													
68	3.2.6.1	Сдвигка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса	10 000 кв.м. территории	0.0555	116	55 010,22	0,00	0,00	52 369,72	11 502,69	1 650,31	120 532,94	5,64
. 3.2.7 Сдвигка и подметание снега при снегопаде													
69	3.2.7.1	Сдвигка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса	10 000 кв.м. территории	0.0555	27	55 799,10	0,00	0,00	53 120,74	11 667,65	1 673,97	122 261,47	5,72
. 3.2.8 Ликвидация наледи													
70	3.2.8.1	Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами	10 000 кв.м. территории	0.0052	7	9 443,10	0,00	0,00	8 989,83	1 974,56	283,29	20 690,79	0,97

№ ПП	КОД	НАЗВАНИЕ РАБОТЫ	ИЗМЕРИТЕЛЬ	КОЛ-ВО	ПЕРИОД.	ТРУД. РЕС.	МАТ.РЕС.	МАШ. МЕХ.	НАКЛ.РАСХ.	ПРИБЫЛЬ	РАСХ. УПРАВЛ.	СТОИМОСТЬ	КВ.М/ МЕС
71	3.2.8.4	Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи с обработкой противогололедными реагентами	10 000 кв.м. территории	0.0052	7	14 553,60	191,59	0,00	13 855,03	3 063,38	436,61	32 100,20	1,50
72	3.2.8.7	Подготовка смеси песка с хлоридами	1 куб. м	0.8	1	244,07	0,00	0,00	232,35	51,04	7,32	534,78	0,03
73	3.2.8.8	Посыпка территории I класса	100 кв. м	0.52	7	287,96	191,59	0,00	274,14	80,43	8,64	842,75	0,04
74	3.2.8.11	Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки	1 куб.м	0.8	1	310,58	0,00	0,00	295,67	64,94	9,32	680,51	0,03
. 3.2.10 Механизированная уборка территории													
75	3.2.10.6	Срезание и сдвигание уплотненного снега толщиной слоя до 2 см плугом с одновременным подметанием щеткой	1000 м2	7.05	4	0,00	0,00	34 460,40	8 727,44	4 585,33	275,02	48 048,19	2,25
76	3.2.10.9	Погрузка снега и скола в автосамосвалы погрузчиками	м3	35	1	0,00	0,00	326,73	114,43	46,92	3,61	491,69	0,02
77	3.2.11	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года)	100 кв.м	0.06	29	879,44	0,00	0,00	837,23	183,89	26,38	1 926,94	0,09
78	3.2.12	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года)	100 кв.м	0.06	21	117,68	0,53	0,00	112,03	24,66	3,53	258,43	0,01
79	3.2.14	Очистка контейнерной площадки в холодный период	100 кв.м	0.066	56	8 121,96	0,00	0,00	7 732,11	1 698,31	243,66	17 796,03	0,83
. 3.2.22 Ручная очистка территорий с усовершенствованными покрытиями от уплотненного снега													
80	3.2.22.1	Ручная очистка территорий I класса с усовершенствованными покрытиями от уплотненного снега	1000 м2	0.052	56	31 817,49	0,00	0,00	30 290,25	6 653,07	954,52	69 715,34	3,26

№ ПП	КОД	НАЗВАНИЕ РАБОТЫ	ИЗМЕРИТЕЛЬ	КОЛ-ВО	ПЕРИОД.	ТРУД. РЕС.	МАТ.РЕС.	МАШ. МЕХ.	НАКЛ.РАСХ.	ПРИБЫЛЬ	РАСХ. УПРАВЛ.	СТОИМОСТЬ	КВ.М/МЕС
81	3.2.24	Уборка мусора с отмосток	1000 м2	0.136	21	38 527,69	175,04	0,00	36 678,36	8 074,64	1 155,83	84 611,56	3,96
3.4 Прочие работы													
. 3.4.1 Дератизация чердаков и подвалов													
82	3.4.1.4	Дератизация чердаков и подвалов с применением крысида - антикоагулянта III поколения	1000 м2 обрабатываемых помещений	1.1148	12	32 540,82	89,63	0,00	30 978,87	6 813,78	976,22	71 399,32	3,34
83	3.4.2	Дезинсекция подвалов	1000 м2 обрабатываемых помещений	0.7432	2	2 576,15	603,60	0,00	2 452,49	602,35	77,28	6 311,88	0,30
ИТОГО ПО СМЕТЕ						864 421,80	246 430,77	45 307,18	834 845,20	212 826,54	26 308,15	2 230 139,62	104,37