

№ ПП	КОД	НАЗВАНИЕ РАБОТЫ	ИЗМЕРИТЕЛЬ	КОЛ-ВО	ПЕРИОД.	ТРУД. РЕС.	МАТ.РЕС.	МАШ. МЕХ.	НАКЛ.РАСХ.	ПРИБЫЛЬ	РАСХ. УПРАВЛ.	СТОИМОСТЬ	КВ.М/ МЕС
Проект предложения перечня работ и услуг для определения тарифа для МКД Транспортная 46													
Дата изменения: 01.07.2024													
Общая площадь, кв.м: 1067.8													
1.1 Фундаменты													
. 1.1.2 Осушение фундаментов													
1	1.1.2.3	Осушение электрическими насосами	100 м3 воды	0.4	1	1 084,44	0,00	12,11	1 032,39	228,04	32,53	2 389,50	0,19
. 1.1.7 Восстановление (ремонт) освещения и вентиляции подвала													
2	1.1.7.3	Замена ламп накаливания	100 шт.	0.03	12	1 110,26	1 889,19	0,00	1 056,96	431,46	33,31	4 521,18	0,35
3	1.1.7.4	Замена выключателей	100 шт.	0.02	1	222,87	143,92	0,00	212,17	61,79	6,69	647,44	0,05
4	1.1.7.5	Замена патронов	100 шт.	0.04	1	629,45	181,38	0,00	599,24	150,75	18,88	1 579,71	0,12
5	1.1.7.7	Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м	100 пог. м	0.1	1	651,56	2 992,93	0,00	620,28	452,00	19,55	4 736,32	0,37
6	1.1.8	Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента	100 решеток	0.02	1	401,27	3 156,08	0,00	382,01	416,87	12,04	4 368,28	0,34
7	1.1.9	Восстановление (ремонт) прямков	кв.м. прямка	0.01	1	14,65	14,23	0,00	13,95	4,56	0,44	47,83	0,00
. 1.1.11 Восстановление (ремонт) гидроизоляции													
8	1.1.11.4	Оклеечная гидроизоляция стеклоткани на полимерных вяжущих (вертикальные поверхности)	100 м2 оклеенной поверхности	0.15	1	2 496,16	3 957,95	0,00	2 376,35	939,51	74,88	9 844,86	0,77
9	1.1.12	Восстановление (ремонт) вводов инженерных коммуникаций в подвальные помещения через фундаменты	100 шт.	0.01	1	279,95	241,44	0,00	266,52	84,01	8,40	880,32	0,07
10	1.1.14	Заделка на зиму вентиляционных продухов	1 место	4	1	764,50	787,81	0,00	727,80	242,97	22,93	2 546,01	0,20

№ ПП	КОД	НАЗВАНИЕ РАБОТЫ	ИЗМЕРИТЕЛЬ	КОЛ-ВО	ПЕРИОД.	ТРУД. РЕС.	МАТ.РЕС.	МАШ. МЕХ.	НАКЛ.РАСХ.	ПРИБЫЛЬ	РАСХ. УПРАВЛ.	СТОИМОСТЬ	КВ.М/ МЕС
11	1.1.15	Восстановление (ремонт) бетонной отмостки толщиной 15 см	100 м2 отмостки	0.29	1	15 136,28	35 947,93	3 753,55	16 017,04	7 528,43	504,74	78 887,97	6,16
1.2 Кирпичные, каменные и железобетонные стены													
. 1.2.14 Восстановление (ремонт) водоотводящих устройств наружных стен													
12	1.2.14.1	Смена подвесных желобов	100 м желоба	0.09	1	2 620,02	3 380,18	0,00	2 494,26	904,46	78,60	9 477,53	0,74
13	1.2.14.2	Смена настенных желобов	100 м желоба	0.09	1	2 245,74	3 425,26	0,00	2 137,94	830,95	67,37	8 707,26	0,68
1.5 Перекрытия													
. 1.5.6 Ремонт перекрытий, пораженных древесными домовыми грибами и/или дереворазрушающими насекомыми													
. . 1.5.6.2 Антисептирование древесины с перерывом на просушку													
14	1.5.6.2.1	Антисептирование древесины водными растворами за два раза	100 м2 обработанной поверхности	0.5	1	994,71	1 070,02	0,00	946,97	320,88	29,84	3 362,43	0,26
1.8 Крыши и кровли													
. 1.8.1 Устранение протечек кровли													
. . 1.8.1.2 Устранение протечек металлической кровли													
15	1.8.1.2.2	Постановка заплат на покрытия из кровельной стали, при размере заплат 1/2 листа	100 заплат	0.02	1	547,31	344,96	0,00	521,04	150,84	16,42	1 580,56	0,12
. 1.8.7 Восстановление (ремонт) дымовых и вентиляционных труб													
16	1.8.7.3	Прочистка засоренных вентиляционных каналов	10 м канала	0.3	1	234,56	39,20	0,00	223,30	53,18	7,04	557,29	0,04
. 1.8.10 Восстановление (ремонт) парапетов, архитектурных деталей и т.д.													
17	1.8.10.3	Смена покрытия зонтов и козырьков над крыльцами и подъездами	100 м2 объема работ	0.06	1	2 944,41	3 725,52	0,00	2 803,08	1 008,72	88,33	10 570,06	0,82
. 1.8.11 Восстановление (ремонт) систем водоотвода													
18	1.8.11.1	Ремонт водосточных труб с земли и подмостей	100 м трубы	0.09	1	2 077,43	8 763,34	0,00	1 977,71	1 358,93	62,32	14 239,73	1,11
19	1.8.11.3	Смена прямых звеньев водосточных труб	100 м трубы	0.09	1	1 518,12	3 148,89	0,00	1 445,25	649,65	45,54	6 807,46	0,53

№ ПП	КОД	НАЗВАНИЕ РАБОТЫ	ИЗМЕРИТЕЛЬ	КОЛ-ВО	ПЕРИОД.	ТРУД. РЕС.	МАТ.РЕС.	МАШ. МЕХ.	НАКЛ.РАСХ.	ПРИБЫЛЬ	РАСХ. УПРАВЛ.	СТОИМОСТЬ	КВ.М/ МЕС
20	1.8.11.5	Смена простых колен	100 шт.	0.03	1	852,28	922,59	0,00	811,37	275,55	25,57	2 887,36	0,23
21	1.8.11.6	Смена простых отливов	100 шт.	0.03	1	612,58	1 066,75	0,00	583,17	240,63	18,38	2 521,51	0,20
1.9 Оконные и дверные проемы													
. 1.9.1 Восстановление (ремонт) дверей в помещениях общего пользования													
22	1.9.1.24	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	1 доводчик	1	0.3	168,26	1 080,59	3,65	160,18	149,57	5,05	1 567,29	0,12
2.1 Система теплоснабжения													
. 2.1.2 Ремонт, модернизация внутридомовых отопительных сетей													
. . 2.1.2.1 Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб на резьбе													
23	2.1.2.1.2	Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	100 м трубопровода	0.7	1	27 747,88	12 021,63	0,00	26 415,98	7 070,39	832,44	74 088,31	5,78
. . 2.1.2.2 Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб													
24	2.1.2.2.1	Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 40 мм	100 м трубопровода	0.7	1	20 197,22	29 066,36	0,00	19 227,76	7 289,76	605,92	76 387,02	5,96
. 2.1.3 Ремонт, промывка отопительных элементов													
. . 2.1.3.1 Смена радиаторных блоков													
25	2.1.3.1.2	Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг	100 радиаторных блоков	0.02	1	976,57	30 544,17	0,00	929,69	3 426,61	29,30	35 906,35	2,80
. . 2.1.3.5 Прочистка и промывка отопительных приборов													
26	2.1.3.5.1	Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания	100 приборов	0.02	1	2 533,26	74,30	0,00	2 411,66	537,55	76,00	5 632,77	0,44
. 2.1.5 Восстановление теплоизоляции систем теплоснабжения													
. . 2.1.5.3 Восстановление разрушенной тепловой изоляции													

№ ПП	КОД	НАЗВАНИЕ РАБОТЫ	ИЗМЕРИТЕЛЬ	КОЛ-ВО	ПЕРИОД.	ТРУД. РЕС.	МАТ.РЕС.	МАШ. МЕХ.	НАКЛ.РАСХ.	ПРИБЫЛЬ	РАСХ. УПРАВЛ.	СТОИМОСТЬ	КВ.М/ МЕС
27	2.1.5.3.3	Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами	100 м2 восстановленного участка	0.05	1	2 682,41	191,05	0,00	2 553,65	581,05	80,47	6 088,63	0,48
. 2.1.8 Ремонт насосов, магистральной запорной арматуры, автоматических устройств													
. . 2.1.8.8 Смена вентиля													
28	2.1.8.8.1	Смена вентиля диаметром до 25 мм	100 вентиляй	0.04	1	1 020,05	2 317,35	0,00	971,09	457,77	30,60	4 796,86	0,37
29	2.1.8.8.2	Смена вентиля диаметром 25 мм	100 вентиляй	0.04	1	1 020,05	3 142,03	0,00	971,09	544,78	30,60	5 708,55	0,45
30	2.1.8.8.3	Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм	100 вентиляй	0.04	1	1 020,05	6 138,69	0,00	971,09	860,93	30,60	9 021,36	0,70
2.2 Системы холодного и горячего водоснабжения													
. 2.2.1 Ремонт, замена внутридомовых сетей водоснабжения													
. . 2.2.1.6 Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках													
31	2.2.1.6.1	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм	100 мест	0.06	1	964,31	2 674,32	0,00	918,02	483,78	28,93	5 069,36	0,40
. . 2.2.1.7 Смена сгонов у трубопроводов													
32	2.2.1.7.1	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм	100 сгонов	0.1	1	1 407,47	1 246,43	0,00	1 339,91	425,80	42,22	4 461,84	0,35
. . 2.2.1.8 Уплотнение сгонов													
33	2.2.1.8.1	Уплотнение сгонов с применением льняной пряжи или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм	1 сгон	5	1	282,34	31,55	0,00	268,79	62,37	8,47	653,52	0,05
. 2.2.6 Ремонт оборудования, приборов и арматуры водопроводной сети общего пользования													
34	2.2.6.1	Смена вентиляй и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм	100 шт.	0.04	1	1 498,15	1 060,66	0,00	1 426,23	425,16	44,94	4 455,15	0,35

№ ПП	КОД	НАЗВАНИЕ РАБОТЫ	ИЗМЕРИТЕЛЬ	КОЛ-ВО	ПЕРИОД.	ТРУД. РЕС.	МАТ.РЕС.	МАШ. МЕХ.	НАКЛ.РАСХ.	ПРИБЫЛЬ	РАСХ. УПРАВЛ.	СТОИМОСТЬ	КВ.М/ МЕС
35	2.2.6.3	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм	100 шт.	0.02	1	1 229,96	3 159,35	0,00	1 170,92	590,50	36,90	6 187,63	0,48
2.3 Система водоотведения													
36	2.3.4	Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов	100 м трубы	0.2	1	877,43	256,22	0,00	835,32	210,50	26,32	2 205,79	0,17
37	2.3.5	Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков	100 соединений	0.03	1	403,97	2 696,11	0,00	384,58	368,91	12,12	3 865,68	0,30
2.5 Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование													
. 2.5.2 Ремонт, замена аппаратуры защиты, контроля и управления общего пользования													
38	2.5.2.5	Замена автомата	1 автомат	0.04	1	20,79	93,57	0,00	19,80	14,22	0,62	149,01	0,01
. 2.5.7 Ремонт, замена осветительных установок помещений общего пользования													
39	2.5.7.1	Замена выключателя	1 выключатель	2	1	165,06	143,92	0,00	157,14	49,70	4,95	520,77	0,04
40	2.5.7.6	Замена лампы накаливания на энергосберегательную	1 лампа	10	1	412,65	1 634,19	0,00	392,85	258,69	12,38	2 710,76	0,21
41	2.5.9	Ремонт штепсельных розеток и выключателей	100 розеток (выключателей)	0.02	1	608,12	3,84	0,00	578,93	127,56	18,24	1 336,70	0,10
2.6 Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров													
. 2.6.8 Проведение технических осмотров и мелкий ремонт стен, полов, перекрытий													
42	2.6.8.1	Осмотр территории вокруг здания и фундамента	1000 кв.м. общей площади	1.0678	1	180,89	0,00	0,00	172,21	37,82	5,43	396,35	0,03
43	2.6.8.2	Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов	1000 кв.м. общей площади	1.0678	1	1 442,49	0,00	0,00	1 373,25	301,63	43,27	3 160,64	0,25
44	2.6.8.8	Осмотр внутренней отделки стен	1000 кв.м. общей площади	1.0678	1	2 094,63	0,00	0,00	1 994,09	437,99	62,84	4 589,55	0,36
45	2.6.8.9	Осмотр заполнения дверных и оконных проемов	1000 кв.м. общей площади	1.0678	1	1 570,98	0,00	0,00	1 495,57	328,49	47,13	3 442,17	0,27

№ ПП	КОД	НАЗВАНИЕ РАБОТЫ	ИЗМЕРИТЕЛЬ	КОЛ-ВО	ПЕРИОД.	ТРУД. РЕС.	МАТ.РЕС.	МАШ. МЕХ.	НАКЛ.РАСХ.	ПРИБЫЛЬ	РАСХ. УПРАВЛ.	СТОИМОСТЬ	КВ.М/ МЕС
. 2.6.9 Осмотр всех элементов кровли, водостоков													
46	2.6.9.3	Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков	1000 кв.м. кровли	0.633	1	807,11	0,00	0,00	768,37	168,77	24,21	1 768,47	0,14
. 2.6.11 Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водоснабжения и водоотведения													
47	2.6.11.1	Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения	100 квартир	0.18	1	5 296,41	0,00	0,00	5 042,19	1 107,49	158,89	11 604,98	0,91
48	2.6.11.4	Проверка исправности канализационных вытяжек	1000 кв.м. общей площади	1.678	1	3 061,28	0,00	0,00	2 914,34	640,12	91,84	6 707,58	0,52
. 2.6.12 Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции													
49	2.6.12.2	Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции	1000 кв.м. общей площади	1.678	1	3 061,28	0,00	0,00	2 914,34	640,12	91,84	6 707,58	0,52
. 2.6.13 Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в электротехнических устройствах													
50	2.6.13.1	Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках	100 лестничных площадок	0.06	1	264,82	0,00	0,00	252,11	55,37	7,94	580,25	0,05
51	2.6.13.3	Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление	100 м	0.2	1	434,37	363,36	0,00	413,52	129,16	13,03	1 353,45	0,11
. 2.6.14 Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе теплоснабжения													
. . 2.6.14.1 Осмотр системы центрального отопления													
52	2.6.14.1.1	Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления	1000 кв.м. общей площади	1.0678	1	5 236,58	0,00	0,00	4 985,23	1 094,98	157,10	11 473,89	0,90
53	2.6.14.1.2	Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях	1000 м2 осматриваемых помещений	1.0678	1	2 094,63	0,00	0,00	1 994,09	437,99	62,84	4 589,55	0,36

№ ПП	КОД	НАЗВАНИЕ РАБОТЫ	ИЗМЕРИТЕЛЬ	КОЛ-ВО	ПЕРИОД.	ТРУД. РЕС.	МАТ.РЕС.	МАШ. МЕХ.	НАКЛ.РАСХ.	ПРИБЫЛЬ	РАСХ. УПРАВЛ.	СТОИМОСТЬ	КВ.М/ МЕС
54	2.6.14.2	Регулировка и наладка систем отопления	1 здание	1	1	1 737,49	0,00	0,00	1 654,09	363,31	52,12	3 807,02	0,30
. . 2.6.14.3 Гидравлическое испытание трубопроводов систем центрального отопления (расконсервация)													
55	2.6.14.3.1	Первое рабочее испытание отдельных частей системы при диаметре трубопровода до 50 мм	100 м трубопровода	0.86	1	1 567,79	43,00	16,30	1 492,53	334,08	47,03	3 500,74	0,27
56	2.6.14.3.2	Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм	100 м трубопровода	0.86	1	1 468,02	11,59	0,00	1 397,55	308,19	44,04	3 229,39	0,25
57	2.6.14.3.3	Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 50 мм	100 м трубопровода	0.86	1	617,61	43,00	16,30	587,97	135,40	18,53	1 418,81	0,11
. . 2.6.14.4 Промывка трубопроводов системы центрального отопления													
58	2.6.14.4.1	Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм	10 м трубопровода (100 м3 здания)	67.96	1	27 338,94	400,96	0,00	26 026,67	5 758,90	820,17	60 345,64	4,71
. . 2.6.14.5 Устранение незначительных неисправностей в системе теплоснабжения													
. . . 2.6.14.5.5 Ликвидация воздушных пробок в системе отопления													
59	2.6.14.5.5.1	Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления	100 стояков	0.16	1	3 891,98	0,00	0,00	3 705,16	813,82	116,76	8 527,72	0,67
. . . 2.6.14.5.7 Мелкий ремонт изоляции													
60	2.6.14.5.7.1	Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм	100 м трубопровода	0.05	1	686,20	154,69	0,00	653,26	159,80	20,59	1 674,53	0,13
2.7 Устранение аварии и выполнение заявок населения													
. 2.7.2 Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях и выполнение заявок населения (в домах, не оборудованных газовыми плитами)													
61	2.7.2.1	Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома до 10 лет	1000 м2 общей площади жилых помещений, не оборудованных газовыми плитами (в год для одной смены)	1.0678	3	12 599,50	0,00	0,00	11 994,73	2 634,57	377,99	27 606,79	2,15

№ ПП	КОД	НАЗВАНИЕ РАБОТЫ	ИЗМЕРИТЕЛЬ	КОЛ-ВО	ПЕРИОД.	ТРУД. РЕС.	МАТ.РЕС.	МАШ. МЕХ.	НАКЛ.РАСХ.	ПРИБЫЛЬ	РАСХ. УПРАВЛ.	СТОИМОСТЬ	КВ.М/ МЕС
3.1 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов													
. 3.1.1 Подметание и мытье полов во всех помещениях общего пользования, кабинах лифта и их влажная уборка													
. . 3.1.1.1 Подметание и влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования в многоквартирном доме без лифтов и мусоропровода													
. . . 3.1.1.1.1 Подметание лестничных площадок и маршей													
62	3.1.1.1.1.1	Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода)	100 м2 убираемой площади	1.541	247	144 910,75	3 806,27	0,00	137 955,03	30 702,54	4 347,32	321 721,92	25,11
. . . 3.1.1.1.2 Мытье лестничных площадок и маршей													
63	3.1.1.1.2.1	Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода)	100 м2 убираемой площади	1.541	24	32 228,78	4 855,00	0,00	30 681,80	7 251,27	966,86	75 983,72	5,93
. 3.1.3 Протирка пыли с колпаков светильников, подоконников в помещениях общего пользования													
64	3.1.3.1	Протирка пыли с колпаков светильников (в подвалах, на чердаках и лестничных клетках)	100 шт.	0.12	1	41,83	1,84	0,00	39,82	8,94	1,25	93,68	0,01
65	3.1.3.2	Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования	100 м2 подоконников	0.024	2	42,14	5,02	0,00	40,12	9,34	1,26	97,90	0,01
. 3.1.4 Мытье и протирка дверей и окон в помещениях общего пользования, включая двери мусорных камер													
66	3.1.4.1	Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования	100 м2 дверей	0.112	2	198,06	23,47	0,00	188,56	43,89	5,94	459,92	0,04
67	3.1.4.2	Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования	100 м2 оконных рам	0.058	2	98,08	12,16	0,00	93,37	21,79	2,94	228,33	0,02
68	3.1.4.3	Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования	100 м2 окон	0.058	1	77,21	16,07	0,00	73,51	17,84	2,32	186,94	0,01

№ ПП	КОД	НАЗВАНИЕ РАБОТЫ	ИЗМЕРИТЕЛЬ	КОЛ-ВО	ПЕРИОД.	ТРУД. РЕС.	МАТ.РЕС.	МАШ. МЕХ.	НАКЛ.РАСХ.	ПРИБЫЛЬ	РАСХ. УПРАВЛ.	СТОИМОСТЬ	КВ.М/ МЕС
. 3.1.5 Уборка чердачного и подвального помещений													
69	3.1.5.1	Подметание чердаков и подвалов без предварительного увлажнения	100 м2 чердаков и подвалов	4.137000 0000000 005	2	1 217,72	0,00	0,00	1 159,27	254,63	36,53	2 668,14	0,21
. . 3.1.5.2 Уборка и транспортировка мусора в установленное место													
70	3.1.5.2.2	Уборка мусора и транспортировкой мусора до 100 м	1 м3 мусора	0.5	2	293,00	90,73	0,00	278,94	70,84	8,79	742,30	0,06
. 3.1.6 Подготовка зданий к праздникам													
71	3.1.6.4	Протирка номерных указателей	10 указателей	0.1	2	26,22	15,86	0,00	24,96	7,16	0,79	74,99	0,01
. 3.1.9 Влажная протирка элементов лестничных клеток													
72	3.1.9.1	Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством)	100 кв.м почтовых ящиков	0.014	1	5,79	1,04	0,00	5,51	1,32	0,17	13,82	0,00
73	3.1.9.3	Влажная протирка оконных решеток (с моющим средством)	100 кв.м решеток	0.02	1	16,91	1,48	0,00	16,10	3,69	0,51	38,69	0,00
74	3.1.9.5	Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством)	100 кв. м шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств	0.0288	1	15,06	2,13	0,00	14,34	3,37	0,45	35,35	0,00
75	3.1.9.7	Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством)	100 кв.м. перил лестниц	0.216	1	152,00	16,00	0,00	144,71	33,47	4,56	350,75	0,03
76	3.1.9.11	Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством)	100 кв. м отопительных приборов	0.0136	1	15,01	1,01	0,00	14,29	3,25	0,45	34,01	0,00
77	3.1.11	Обметание пыли с потолков	100 кв. м. потолков	0.82	1	333,47	15,37	0,00	317,46	71,35	10,00	747,65	0,06

3.2 Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

. 3.2.1 Подметание земельного участка в летний период

№ ПП	КОД	НАЗВАНИЕ РАБОТЫ	ИЗМЕРИТЕЛЬ	КОЛ-ВО	ПЕРИОД.	ТРУД. РЕС.	МАТ.РЕС.	МАШ. МЕХ.	НАКЛ.РАСХ.	ПРИБЫЛЬ	РАСХ. УПРАВЛ.	СТОИМОСТЬ	КВ.М/ МЕС
78	3.2.1.1	Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса	1 000 кв.м. территории	0.85	105	43 474,79	201,40	0,00	41 388,00	9 111,87	1 304,24	95 480,31	7,45
. 3.2.6 Сдвигка и подметание снега при отсутствии снегопадов													
79	3.2.6.1	Сдвигка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса	10 000 кв.м. территории	0.042	116	41 629,35	0,00	0,00	39 631,14	8 704,74	1 248,88	91 214,12	7,12
. 3.2.7 Сдвигка и подметание снега при снегопаде													
80	3.2.7.1	Сдвигка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса	10 000 кв.м. территории	0.042	23	35 970,59	0,00	0,00	34 244,00	7 521,49	1 079,12	78 815,20	6,15
. 3.2.8 Ликвидация наледи													
81	3.2.8.1	Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами	10 000 кв.м. территории	0.0024	7	4 358,35	0,00	0,00	4 149,15	911,34	130,75	9 549,59	0,75
82	3.2.8.4	Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи с обработкой противогололедными реагентами	10 000 кв.м. территории	0.0024	7	6 717,05	88,42	0,00	6 394,63	1 413,87	201,51	14 815,48	1,16
83	3.2.8.7	Подготовка смеси песка с хлоридами	1 куб. м	0.5	1	152,54	0,00	0,00	145,22	31,90	4,58	334,24	0,03
84	3.2.8.8	Посыпка территории I класса	100 кв. м	0.51	1	40,35	26,84	0,00	38,41	11,27	1,21	118,08	0,01
85	3.2.8.11	Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки	1 куб.м	0.5	1	194,11	0,00	0,00	184,80	40,59	5,82	425,32	0,03

№ ПП	КОД	НАЗВАНИЕ РАБОТЫ	ИЗМЕРИТЕЛЬ	КОЛ-ВО	ПЕРИОД.	ТРУД. РЕС.	МАТ.РЕС.	МАШ. МЕХ.	НАКЛ.РАСХ.	ПРИБЫЛЬ	РАСХ. УПРАВЛ.	СТОИМОСТЬ	КВ.М/ МЕС
. 3.2.10 Механизированная уборка территории													
86	3.2.10.6	Срезание и сдвигание уплотненного снега толщиной слоя до 2 см плугом с одновременным подметанием щеткой	1000 м2	7.45	4	0,00	0,00	36 415,60	9 222,61	4 845,49	290,63	50 774,33	3,96
87	3.2.10.9	Погрузка снега и скола в автосамосвалы погрузчиками	м3	20	4	0,00	0,00	746,82	261,55	107,25	8,24	1 123,86	0,09
88	3.2.11	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года)	100 кв.м	0.08	182	7 358,99	0,00	0,00	7 005,76	1 538,77	220,77	16 124,29	1,26
89	3.2.12	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года)	100 кв.м	0.08	79	590,25	2,68	0,00	561,92	123,70	17,71	1 296,26	0,10
90	3.2.13	Очистка металлической решетки и приемка (в теплый период)	1 приемок	4	2	1 532,39	6,27	0,00	1 458,84	321,09	45,97	3 364,55	0,26
91	3.2.14	Очистка контейнерной площадки в холодный период	100 кв.м	0.066	24	3 480,84	0,00	0,00	3 313,76	727,85	104,43	7 626,87	0,60
92	3.2.15	Уборка мусора на контейнерных площадках	на 100 кв.м.	0.066	104	6 108,87	27,88	0,00	5 815,65	1 280,31	183,27	13 415,98	1,05
. 3.2.22 Ручная очистка территорий с усовершенствованными покрытиями от уплотненного снега													
93	3.2.22.1	Ручная очистка территорий I класса с усовершенствованными покрытиями от уплотненного снега	1000 м2	0.029	24	7 604,73	0,00	0,00	7 239,70	1 590,16	228,14	16 662,73	1,30
94	3.2.24	Уборка мусора с отмосток	1000 м2	0.071	6	5 746,78	26,11	0,00	5 470,93	1 204,41	172,40	12 620,63	0,98
3.4 Прочие работы													
. 3.4.1 Дератизация чердаков и подвалов													
95	3.4.1.4	Дератизация чердаков и подвалов с применением крысида - антикоагулянта III поколения	1000 м2 обрабатываемых помещений	0.8274	12	24 151,67	66,53	0,00	22 992,39	5 057,16	724,55	52 992,29	4,14

№ ПП	КОД	НАЗВАНИЕ РАБОТЫ	ИЗМЕРИТЕЛЬ	КОЛ-ВО	ПЕРИОД.	ТРУД. РЕС.	МАТ.РЕС.	МАШ. МЕХ.	НАКЛ.РАСХ.	ПРИБЫЛЬ	РАСХ. УПРАВЛ.	СТОИМОСТЬ	КВ.М/ МЕС
96	3.4.2	Дезинсекция подвалов	1000 м2 обрабатываемых помещений	0.4137	2	1 434,01	335,99	0,00	1 365,17	335,30	43,02	3 513,49	0,27
ИТОГО ПО СМЕТЕ						548 345,26	183 438,12	40 964,33	533 116,15	139 541,02	16 799,88	1 462 204,75	114,11